

Προϋπολογισμός Μελέτης Οικοδομικών

Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης		Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής - σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΟΙΚ 2122	100%	m3	50	19,90	995,00	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων - χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	2	ΟΙΚ 2173	100%	m3	50	4,80	240,00	
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	3	ΟΙΚ 2178	100%	m3x 100 m	50	2,10	105,00	
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	4	ΟΙΚ 2180	100%	m3Km	750	0,50	375,00	
5	Σκυροδέματα μικρών έργων - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	5	ΟΙΚ 3213	100%	m3	50	121,00	6.050,00	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	6	ΟΙΚ 3811	100%	m2	50	17,30	865,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	7	ΟΙΚ 3873	100%	Kgr	300	1,20	360,00	
8	Επιστρώσεις με πλάκεςτσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	8	ΟΙΚ 7316	100%	m2	350	19,90	6.965,00	
9	Επιστρώσεις κυβόλιθων	9	ΟΔΟ 2922	100%	m2	100	35,00	3.500,00	

Σε μεταφορά

19.455,00

Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	Από μεταφορά						19.455,00	
10	Γεώπλεγμα (MACMAT-R)	10	ΟΙΚ 7914 100%	m2	350	35,00	12.250,00	
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. - Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	11	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2	250	11,60	2.900,00	
	Σύνολο						34.605,00	
	Άθροισμα Οικοδομικών							34.605,00
	ΓΕ & ΕΟ 18%							6.228,90
	Σύνολο 1							40.833,90
	Απρόβλεπτα 15%							6.125,09
	Σύνολο Οικοδομικών							46.958,99

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ηράκλειο, 10 / 5 / 2010

Ηράκλειο, 10 / 5 / 2010

Η συντάκτρια

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα

Βαγγέλης Φωσκολάκης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αποπεράτωση Αθλητικού Κέντρου Σκαλανίου

Σύνολο έργου							68.595,50
ΓΕ & ΕΟ 18%							12.347,19
Σύνολο							80.942,69
Απρόβλεπτα 15%							12.141,40
Σύνολο							93.084,09
Αναθεώρηση							2.037,86
Σύνολο							95.121,95
ΦΠΑ 23%							21.878,05
Γενικό Σύνολο							117.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ηράκλειο, 10 / 5 / 2010

Ηράκλειο, 10 / 5 / 2010

Οι συντάκτες

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

OIK 20.04.01

OIK 20.31.02

OIK 20.41

OIK 20.42 $50*15=750$

OIK 32.05.03

OIK 38.02

OIK 38.20.02

OIK 73.16.02

OΔO B-52 N2

ΟΔΟ Β-14 Ν

720.000,00 686.009,50

129600

849.600,00

127440

977.040,00

10000

987.040,00