

Προϋπολογισμός Μελέτης

α/α	Περιγραφή εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1	ΟΙΚ 2275 100%	m2	372,00	19,90	7.402,80	
2	Αποξήλωση ποδιών ή κατωφλιών χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	2	ΟΙΚ 2236 100%	m2	130,00	4,80	624,00	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	ΟΙΚ 2226 100%	m3	20,00	66,20	1.324,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα	4	ΟΙΚ 1104 100%	ton	60,00	2,10	126,00	
5	Μεταφορά με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	5	ΟΙΚ 1136 100%	ton Km	1.800,00	0,40	720,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	6	ΟΙΚ 7121 100%	m2	75,00	12,70	952,50	
7	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x9x39cm	7	ΟΙΚ 4702 100%	m2	5,00	20,60	103,00	
8	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	8	ΟΙΚ 3213 100%	m	30,00	21,20	636,00	
9	Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm	9	ΟΙΚ 7534 100%	m2	95,00	132,00	12.540,00	
10	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3cm και πλάτους 11-30cm	10	ΟΙΚ 7508 100%	m2	33,00	120,00	3.960,00	
11	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	11	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2	75,00	11,60	870,00	
							29.258,30	29.258,30
	ΟΜΑΔΑ 2: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ							
12	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δομική πλάτους έως 13cm	12	ΟΙΚ 5441.1 100%	m2	15,00	245,00	3.675,00	
13	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική πλάτους έως 13εκ	13	ΟΙΚ 5446.1 100%	m2	5,00	187,00	935,00	
14	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Α1 ή Α2 ή Α3	14	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	17,00	1.550,00	26.350,00	
15	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Β	15	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	2,00	3.050,00	6.100,00	
16	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Γ	16	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	450,00	450,00	
17	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Δ	17	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	1.140,00	1.140,00	
18	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Ε	18	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	4,00	1.480,00	5.920,00	
	Σε μεταφορά						44.570,00	29.258,30

	Από μεταφορά						44.570,00	29.258,30
19	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Z	19	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	11,00	2.100,00	23.100,00	
20	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Η1	20	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	1.050,00	1.050,00	
21	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Θ	21	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	4,00	800,00	3.200,00	
22	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Ι	22	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	335,00	335,00	
23	Υαλοστάσιο ξύλινο τύπου Κ1 ή Κ2	23	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	2,00	1.860,00	3.720,00	
24	Θύρα ξύλινη τύπου Η2	24	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	1.800,00	1.800,00	
25	Θύρα ξύλινη τύπου Λ	25	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
26	Θύρα ξύλινη τύπου Μ	26	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
27	Θύρα ξύλινη τύπου Ν	27	ΟΙΚ 5421 100%	τεμ	2,00	2.000,00	4.000,00	
28	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 6,0mm	28	ΟΙΚ 7604.2 100%	m2	5,00	33,20	166,00	
29	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 11mm, κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm)	29	ΟΙΚ 7609.2 100%	m2	150,00	70,00	10.500,00	
30	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	30	ΟΙΚ 7787 100%	m2	40,00	12,70	508,00	
31	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με ύφασμα	31	ΟΙΚ 7809 100%	m2	130,00	25,00	3.250,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2:						101.199,00	101.199,00
	ΟΜΑΔΑ 3: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ							
32	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	32	ΟΙΚ 6223 100%	Kg	200,00	13,40	2.680,00	
33	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	33	ΟΙΚ 6502 100%	m2	70,00	175,00	12.250,00	
34	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	34	ΟΙΚ 6519 100%	m2	15,00	207,00	3.105,00	
35	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό με σταθερό φεγγίτη	35	ΟΙΚ 6506 100%	m2	12,00	138,00	1.656,00	
36	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	36	ΟΙΚ 6530 100%	m2	90,00	121,00	10.890,00	
37	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	37	ΟΙΚ 7744 100%	m2	110,00	2,30	253,00	
	Σε μεταφορά						30.834,00	130.457,30

	Από μεταφορά						30.834,00	130.457,30
38	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών ενός συστατικού	38	ΟΙΚ 7744 100%	m2	110,00	2,30	253,00	
39	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00m	39	ΟΙΚ 7622 100%	m2	5,00	42,40	212,00	
40	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 11mm, κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm)	29	ΟΙΚ 7609.2 100%	m2	115,00	70,00	8.050,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3:						39.349,00	39.349,00
	Άθροισμα ομάδων							169.806,30
	ΓΕ & ΟΕ 18%							30.565,13
	Συνολική δαπάνη έργου							200.371,43
	Απρόβλεπτα 15%							30.055,72
	ΣΥΝΟΛΟ 1							230.427,15
	Είδη κιγκαλερίας απολογιστικά + ΓΕ&ΟΕ 18%							2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2							232.427,15
	Αναθεώρηση							3.345,21
	ΣΥΝΟΛΟ 3							235.772,36
	ΦΠΑ 23%							54.227,64
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							290.000,00

Συντάχθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιμπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Τάνια Καπζάλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Έργων

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α'βαθμ.