

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	κυβικό μέτρο	A-02	99,19	8,71	863,94
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00μ	κυβικό μέτρο	B-01	100,00	4,14	414,00
3	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	κυβικό μέτρο	B-04.1	50,00	8,17	408,50
4	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Άοπλο C12/15 (B10) ρείθρων, τάφρων κλπ	κυβικό μέτρο	B-29.2.1	50,00	86,50	4.325,00
5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοιχών, θωρακίων κλπ	κυβικό μέτρο	B-29.4.05	50,00	136,60	6.830,00
6	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.2	5.000,00	1,27	6.350,00
7	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	2.000,00	1,33	2.660,00
8	ΠΡΟΧΥΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	M	B-51N	2.100,00	9,00	18.900,00
9	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβόλιθους (τσιμέντου)	τετραγωνικό μέτρο	B-52N	3.500,00	35,00	122.500,00
10	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	μέτρο	E-04.1	100,00	13,90	1.390,00
11	Καθιστικό	τεμ.	56.01.02N	12,00	600,00	7.200,00
12	Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων	Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)	61.26.02N	12,00	400,00	4.800,00

	176.641,44
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	31.795,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	208.436,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	31.265,54
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	239.702,44
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	4.200,00
ΣΥΝΟΛΟ:	243.902,44
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	56.097,56
ΣΥΝΟΛΟ I:	300.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	300.000,00

Ηράκλειο 26/05/2010

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Τμηματάρχης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' βαθμό

Λουκιάνα Κανδηλάκη Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Φωσκολάκης Βαγγέλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό