

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη		
						Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>								
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες βραχώδες	ΟΔΟ1123Α 100%	1	M3	20.350	8,71	177.248,50		
<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΟΙΚ2227 100%	2	MM	200	23,70	4.740,00		
Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ-2221 100%	3	M3	295	12,20	3.599,00		
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	ΟΙΚ6448 100%	4	MM	660	5,73	3.781,80		
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227 100%	5	M3	110	22,10	2.431,00		
<b>ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ</b>								
Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ - 1510 100%	6	m3	60	6,30	378,00		
Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ -1530 100%	7	m3	60	0,94	56,40		
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>	<b>192.234,70</b>	<b>192.234,70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3.00μ	ΟΔΟ -2151 100%	8	m3	100	3,60	360,00		
Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω	ΥΔΡ-6087 100%	9	m3	3.000	2,61	7.830,00		
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ3121.Β 100%	10	m3	600	7,10	4.260,00		
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
Σκυρόδεμα C12/15 κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ.	ΟΔΟ-2531 100%	11	M3	1200	75,2	90240		
Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών μικροκατασκευών (φρεατίων, τοίχους, σκάλες κλπ)	ΟΔΟ 2532 100%	12	m3	100	121,00	12.100,00		
<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
Σιδηρούς οπλισμός Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ2612 100%	13	kg	2.500	1,10	2.750,00		
Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500-s) εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ 7018 100%	14	kg	13.200	1,16	15.312,00		
<b>ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
Πρόχυτα κρασπεδορείθρα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ-2921 100%	15	m	4.460	28,08	125.236,80		
Πρόχυτα κράσπεδα 0.06x0.25 από σκυρόδεμα με τη βάση τους.	ΟΔΟ - 2921 100%	16	m	610	8,00	4.880,00		
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με τιμεντόπλακες διαστ. 333x333x17χιλ..	ΟΔΟ2922 100%	17	m2	6.600	30,00	198.000,00		
Επίστρωση άδευσης τυφλών	ΟΔΟ2922 100%	18	m2	1.800	26,47	47.646,00		
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>	<b>508.614,80</b>	<b>508.614,80</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
Υπόβαση πάχους 0.10Μ (ΠΤΠ Ο-150)	ΟΔΟ3111.Β 100%	19	m2	50.000	2,75	137.500,00		
Βάση πάχους 0.10Μ (ΠΤΠ Ο -155)	ΟΔΟ3211.Β 100%	20	m2	50.000	2,80	140.000,00		
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ:</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΟΙΚ-2269 100%	21	m	300	0,86	258,00		
Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110 100%	22	m2	26.000	1,08	28.080,00		
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120 100%	23	m2	26.000	0,36	9.360,00		
Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α-260) πάχους 0.05Μ	ΟΔΟ-4321.Β 100%	24	m2	26.000	5,94	154.440,00		
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0.04μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β 100%	25	m2	26.000	7,59	197.340,00		
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ:</b>	<b>389.478,00</b>	<b>389.478,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>								
Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	ΟΙΚ6541	26	τεμ	80	30,85	2.468,00		
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ3	ΟΔΟ2653	27	τεμ	75	49,85	3.738,75		
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανάκλαστικότητα	ΟΙΚ7788	28	m2	2.000	5,75	11.500,00		
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε:</b>	<b>17.706,75</b>	<b>17.706,75</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ</b>								
Ειδικά προστατευτικά κολωνάκια	ΟΔΟ2652 100%	29	τεμ.	175	114,00	19.950,00		
Παγκάκι με πέντε ξύλα	ΟΙΚ5601 100%	30	τεμ.	25	228,00	5.700,00		
Δοχείο απορριμμάτων	ΟΙΚ5601 100%	31	τεμ.	28	163,80	4.586,40		
Τοιχοδομές με τιμεντόπλινθους 19x19x39cm ,με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1:2 1/2, των 150kg τιμεντού	ΟΙΚ4701 100%	32	m2	50	17,30	865,00		
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ3213 100%	33	m	150	15,00	2.250,00		



ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
						Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Η: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							
<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>							
Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 16atm							
D 90	ΥΔΡ 6081.1 30%	69.1	m	3563,00	25,00	89.075,00	
	ΥΔΡ 6068 30%						
	ΥΔΡ 6622.1 40%						
D140	ΥΔΡ 6081.1 30%	69.2	m	100,00	42,00	4.200,00	
	ΥΔΡ 6068 30%						
	ΥΔΡ 6622.2 40%						
D 200	ΥΔΡ 6081.1 30%	69.3	m	850,00	62,00	52.700,00	
	ΥΔΡ 6068 30%						
	ΥΔΡ 6622.3 40%						
Φρεάτια ύδρευσης	ΥΔΡ 6081.1 10%	70	τεμ.	4,00	1013,00	4.052,00	
	ΥΔΡ 6752 20%						
	ΥΔΡ 6301 20%						
	ΥΔΡ 6328 50%						
Υδροληψίες ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο	ΥΔΡ 6081.1 30%	71	τεμ.	200,00	104,00	20.800,00	
	ΥΔΡ 6069 30%						
	ΥΔΡ 6623 40%						
Δικλείδες συρταρωτές							
Φ 80	ΥΔΡ 6651.1	72.1	τεμ.	34,00	150,00	5.100,00	
Φ 150	ΥΔΡ 6651.1	72.2	τεμ.	4,00	300,00	1.200,00	
Φ200	ΥΔΡ6651.1	72.3	τεμ.	1,00	430,00	430,00	
Φ250	ΥΔΡ6655.1	72.4	τεμ.	1,00	550,00	550,00	
Αερεξαγωγοί	ΥΔΡ 6657.1	73	τεμ.	1,00	300,00	300,00	
Υδροστόμια πυρκαγιάς	ΥΔΡ 6651.1	74	τεμ.	5,00	400,00	2.000,00	
Σύνδεση αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο με υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης πάσης φύσεως	ΥΔΡ 6611.3 40%	75	τεμ.	30,00	300,00	9.000,00	
	ΥΔΡ 6610 60%						
						<b>189.407,00</b>	
<b>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ</b>							
Τσιμεντοσωλήνες ομβρίων τύπου καμπάνα με ελαστικό δακτύλιο							
Φ 400	ΥΔΡ 6081.1 30%	76.1	m	393,00	85,00	33405,00	
	ΥΔΡ 6068 30%						
	ΥΔΡ 6651.3 40%						
Φ600	ΥΔΡ 6081.1 30%	76.2	m	188,00	99,00	18612,00	
	ΥΔΡ 6068 30%						
	ΥΔΡ 6651.5 40%						
Φρεάτια επισκέψεως σωληνωτών αγωγών ομβρίων							
Τύπου Ο1	ΥΔΡ 6081.1 10%	77	τεμ.	13,00	874,00	11362,00	
	ΥΔΡ 6752 20%						
	ΥΔΡ 6301 20%						
	ΥΔΡ 6328 50%						
Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής	ΥΔΡ 6081.1 10%	78	τεμ.	22,00	616,00	13552,00	
	ΥΔΡ 6068 20%						
	ΥΔΡ 6711.3 20%						
	ΥΔΡ 6301 10%						
ΥΔΡ 6328 40%							
Προσαρμογή φρεατίων στην τελική στάθμη της οδού	ΥΔΡ6752 100%	79	τεμ.	30	150,00	4.500,00	
Προσαρμογή φρεατίων αποχέτευσης ιδιωτικής παροχής	ΥΔΡ6328100%	80	τεμ.	100	50,00	5.000,00	
						<b>86.431,00</b>	
						<b>275.838,00</b>	<b>275.838,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Η:</b>							
<b>ΟΜΑΔΑ Θ: ΠΡΑΣΙΝΟ</b>							
<b>ΦΥΤΕΥΣΗ</b>							
Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών σε αστικές περιοχές με κηπαίο χώμα							
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1620	81	μ2	200	1,20	240,00	
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	82	μ3	130	8,00	1040,00	
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους	ΠΡΣ 1140	83	στρ	0,2	100,00	20,00	
Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ 1620	84	μ3	20	5,20	104,00	
Προμήθεια τύρφης	ΠΡΣ 5340	85	μ3	5	58,70	293,50	
Προμήθεια κοπριάς	ΠΡΣ 5340	86	μ3	2	24,60	49,20	
Δέντρα Δ8	ΠΡΣ 5210	87	τεμ	4	165,00	660,00	
Δέντρα Δ7	ΠΡΣ 5210	88	τεμ	534	110,25	58873,50	
Θάμνοι Θ6	ΠΡΣ 5210	89	τεμ	1	47,00	47,00	

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
						Μερική	Ολική
Θάμνοι Θ5	ΠΡΣ 5210	90	τεμ	3	28,00	84,00	
Θάμνοι Θ4	ΠΡΣ 5210	91	τεμ	18	11,70	210,60	
Θάμνοι Θ3	ΠΡΣ 5210	92	τεμ	190	5,85	1111,50	
Θάμνοι Θ2	ΠΡΣ 5210	93	τεμ	12	3,50	42,00	
Πολυετή πλώδη φυτά Π2	ΠΡΣ 5220	94	τεμ	312	2,00	624,00	
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,60 X 0,80 X 0,70 m στο πεζοδρόμιο	ΠΡΣ 5160	95	τεμ	482	14,20	6844,40	
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο	ΠΡΣ 5160	96	τεμ	100	10,50	1050,00	
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,5x0,5x0,5 μ	ΠΡΣ 5120	97	τεμ	10	1,50	15,00	
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,3x0,3x0,3 μ	ΠΡΣ 5130	98	τεμ	211	0,60	126,60	
Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	ΠΡΣ 5220	99	τεμ	312	0,35	109,20	
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 4,5-12 λτ	ΠΡΣ 5210	100	τεμ	211	1,20	253,20	
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 23-40 λτ	ΠΡΣ 5210	101	τεμ	534	4,20	2242,80	
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 41- 80 λτ	ΠΡΣ 5210	102	τεμ	5	6,30	31,50	
Υποστήλωση με την αξία πασσάλου	ΠΡΣ 5240	103	τεμ	538	3,20	1721,60	
Κατασκευή πετρόκηπου	ΠΡΣ 1410	104	τεμ	1	150,00	150,00	
Διακοσμητικά βότσαλα	ΠΡΣ 1410	105	κιλό	1500	0,60	900,00	
Πέτρες ακανόνιστες	ΠΡΣ 1410	106	μ2	17	30,00	510,00	
						<b>77353,60</b>	
<b>ΑΡΔΕΥΣΗ</b>							
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ50/6 Atm	ΗΛΜ 8	107	μετρο	200	0,74	148,00	
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ32/6 Atm	ΗΛΜ 8	108	μετρο	4250	0,42	1785,00	
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ20/6 Atm	ΗΛΜ 8	109	μετρο	270	0,27	72,90	
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ6	ΗΛΜ 8	110	μέτρο	320	0,19	60,80	
Σταλακτοφόρος Φ16 με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες ανά 33 cm	ΗΛΜ 8	111	μέτρο	300	0,60	180,00	
Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 3/4"	ΗΛΜ 12	112	τεμ	6	6,40	38,40	
Ταυ μεταλλικό γαλβανισμένο 3/4"	ΗΛΜ 12	113	τεμ	4	2,10	8,40	
Σφαιρικός κρουνός 3/4"	ΗΛΜ 11	114	τεμ	2	5,15	10,30	
Σφαιρικός κρουνός 1"	ΗΛΜ 11	115	τεμ	2	6,50	13,00	
Μανόμετρο γλυκερίνης Φ32	ΗΛΜ 31	116	τεμ	2	5,00	10,00	
Φίλτρο νερού δίσκων ή σίτας πλαστικό 1"	ΗΛΜ8	117	τεμ	2	3,90	7,80	
Σταλάκτης αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	118	τεμ	650	0,21	136,50	
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα	ΗΛΜ 52	119	τεμ	1	450,00	450,00	
Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 8 m3	ΗΛΜ 30	120	τεμ	1	1017,00	1017,00	
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική 1"	ΗΛΜ 8	121	τεμ	5	88,00	440,00	
Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου	ΗΛΜ 52	122	τεμ	1	210,00	210,00	
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60 cm	ΗΛΜ 8	123	τεμ	1	46,00	46,00	
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40 cm	ΗΛΜ 8	124	τεμ	2	26,00	52,00	
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 7x1,5	ΗΛΜ 47	125	μετρο	50	0,82	41,00	
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές μεταλλικό	ΗΛΜ 8	126	τεμ	1	80	80	
Τοποθέτηση πλήρους φρεατίου παροχής νερού 30x30 cm	ΥΔΡ 6732	127	τεμ	1	45,00	45,00	
Τσιμεντένιο φρεάτιο υδροληψίας με μεταλλικό καπάκι 60x80 cm	ΥΔΡ 6732	128	τεμ	1	80,00	80,00	
Πιεστικό δοχείο οριζόντιο 24 λτ	ΗΛΜ 21	129	τεμ	1	49,25	49,25	
Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi)	ΗΛΜ 21	130	τεμ	1	99,00	99,00	
						<b>5080,35</b>	
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>							
Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5321	131	τεμ	174780,00	0,01	1747,80	
Λίπανση φυτών με λιπαντήρες	ΠΡΣ 5340	132	τεμ	1942,00	0,06	116,52	
Βοτάνισμα με τα χέρια	ΠΡΣ 5551	133	στρ	1,28	200,00	256,00	
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	ΠΡΣ 5352	134	μέτρο	102,00	0,18	18,36	
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών με διάμετρο από 0,61 m και πάνω	ΠΡΣ 5330	135	τεμ	2410,00	0,70	1687,00	
Καθαρισμός χώρου φυτών	ΠΡΣ 5390	136	στρ	12,00	4,70	56,40	
						<b>3882,08</b>	
						<b>86.316,03</b>	<b>86.316,03</b>

<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>2.292.008,73</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%							412.561,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ1</b>							<b>2.704.570,30</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							405.685,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ2</b>							<b>3.110.255,85</b>
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ							116.820,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>							<b>3.227.075,85</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							65.607,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ4</b>							<b>3.292.682,93</b>
ΦΠΑ 21%							757.317,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>							<b>4.050.000,00</b>

Ο Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' Βαθμό

	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ							
<b>ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>								
Χωματουργικά								192234,70
Τεχνικά έργα								508614,80
Οδοστρωσία								277500,00
Ασφαλτικά								389478,00
Σήμανση - Ασφάλιση								17706,75
Λοιπά								34401,40
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>								<b>1.419.935,65</b>
ΓΕ & ΕΟ 18%								255.588,42
<b>Σύνολο 1</b>								<b>1.675.524,07</b>
Απρόβλεπτα 15%								251.328,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>								<b>1.926.852,68</b>
<b>ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>								
Υδρευση								189.407,00
Αρδευση								5.080,35
<b>Σύνολο 1</b>								<b>194.487,35</b>
ΓΕ&ΟΕ 18%								35.007,72
<b>Σύνολο 2</b>								<b>229.495,07</b>
Απρόβλεπτα 15%								34.424,26
<b>Σύνολο 3</b>								<b>263.919,33</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Η/Μ</b>								
Οδοφωτισμός								509.919,05
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Η/Μ</b>								<b>509.919,05</b>
ΓΕ & ΕΟ 18%								91.785,43
<b>Σύνολο 1</b>								<b>601.704,48</b>
Απρόβλεπτα 15%								90.255,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ</b>								<b>691.960,15</b>
<b>Η/Μ + ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>								
Οδοφωτισμός								509.919,05
Κοινό αντικείμενο								194.487,35
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Η/Μ &amp; ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>								<b>704.406,40</b>
ΓΕ & ΕΟ 18%								126.793,15
<b>Σύνολο 1</b>								<b>831.199,55</b>
Απρόβλεπτα 15%								124.679,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ</b>								<b>955.879,48</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>								
Αποχέτευση ομβρίων								86.431,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>86.431,00</b>
ΓΕ & ΕΟ 18%								15.557,58
<b>Σύνολο 1</b>								<b>101.988,58</b>
Απρόβλεπτα 15%								15.298,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>								<b>117.286,87</b>
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ + ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>								
Αποχέτευση ομβρίων								86.431,00
Κοινό αντικείμενο								194.487,35
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &amp; ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>								<b>280.918,35</b>
ΓΕ & ΕΟ 18%								50.565,30
<b>Σύνολο 1</b>								<b>331.483,65</b>
Απρόβλεπτα 15%								49.722,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &amp; ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>								<b>381.206,20</b>
<b>ΠΡΑΣΙΝΟ</b>								
ΦΥΤΕΥΣΗ								77.353,60
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								3.882,08
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>								<b>81.235,68</b>
ΓΕ & ΟΕ18%								14.622,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>								<b>95.858,10</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								14.378,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>								<b>110.236,82</b>
<b>Σύνολο 1</b>								<b>3.110.255,85</b>
Προμήθεια ασφάλτου								116.820,00
<b>Σύνολο 2</b>								<b>3.227.075,85</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>65.607,08</b>
<b>Σύνολο 3</b>								<b>3.292.682,93</b>
ΦΠΑ 23%								757.317,07
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>ΕΥΡΩ</b>	<b>4.050.000,00</b>

Ο Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' Βαθμό

