

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κ.Α. 30-7323.171

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	4,75	8.000,00	38.000,00
2	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	12.000,00	6.000,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	60,00	3.000,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματοουργικών							47.000,00

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

4	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121Β	M3	19,91	3.500,00	69.685,00
5	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111Β	M2	2,20	11.000,00	24.200,00
6	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211Β	M2	2,26	12.000,00	27.120,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							121.005,00

Άθροισμα σε μεταφορά

168.005,00

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

Άθροισμα από μεταφορά

168.005,00

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

7	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	M2	1,48	15.000,00	22.200,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,24	12.000,00	14.880,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ	Δ-4	ΟΔΟ 4120	M2	0,42	35.000,00	14.700,00
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m (Π.Τ.Π. Α265)	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	ΤΟΝ	44,16	1.200,00	52.992,00
11	ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦ.	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	M2	5,81	37.000,00	214.970,00

Άθροισμα Ομάδας Ασφαλτικών

319.742,00

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

487.747,00

Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%

87.794,46

Σύνολο 1

575.541,46

Απρόβλεπτα 15%

86.331,22

Σύνολο 2

661.872,68

Προμήθεια ασφάλτου

129.800,00

Συνολική δαπάνη έργου

791.672,68

Πρόβλεψη για αναθεώρηση

20.000,00

Σύνολο μελέτης

811.672,68

ΦΠΑ 23%

186.684,72

Δαπάνη Έργου

998.357,40

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

998.357,40

Ηράκλειο 08 - 09 - 2010

Ηράκλειο 08 - 09 - 2010

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Ο Συντάκτης

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Δέσποινα Βαλύρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός