

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή τοιχίων και περιφράξεων σε δρόμους που έχουν ήδη διανοιχτεί από την Υπηρεσία και εκκρεμεί η κατασκευή τους και βρίσκονται στο 2<sup>ο</sup> δημοτικό διαμέρισμα Ηρακλείου. Επίσης όπου δεν έχει ολοκληρωθεί θα γίνει και η κατασκευή της οδοστρωσίας με θραυστό υλικό λατομείου 3 Α.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

### A) Τεχνικά έργα

Κατασκευή περιφράξεων ή τοιχίων όπου τα έχουμε κατεδαφίσει και είναι άμεση ανάγκη να επισκευαστούν.

### B) Έργα οδοστρωσίας

1. Κατασκευή υπόβασης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).
2. Κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και έχει συνολικό προϋπολογισμό **299.689,97 ευρώ**.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί ύστερα από κανονική δημοπρασία.

Ηράκλειο 31 / 8 / 2010

Ο συντάκτης

Βαλύρη Δέσποινα  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός