

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
Κ.Α. 30-7323.172

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

**ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ**

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	4,75	8.000,00	38.000,00
2	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	12.000,00	6.000,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	60,00	3.000,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματοургικών							<b>47.000,00</b>

**ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ**

4	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	M3	19,91	3.500,00	69.685,00
5	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	M2	2,20	11.000,00	24.200,00
6	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	M2	2,26	12.000,00	27.120,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							<b>121.005,00</b>

Άθροισμα σε μεταφορά

**168.005,00**

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

Άθροισμα από μεταφορά

**168.005,00**

**ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ**

7	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	M2	1,48	15.000,00	22.200,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,24	12.000,00	14.880,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ	Δ-4	ΟΔΟ 4120	M2	0,42	35.000,00	14.700,00
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m (Π.Τ.Π. Α265)	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	ΤΟΝ	44,16	1.200,00	52.992,00
11	ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦ.	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	M2	5,81	37.000,00	214.970,00

Άθροισμα Ομάδας Ασφαλτικών

**319.742,00**

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

**487.747,00**

Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%

**87.794,46**

Σύνολο 1

**575.541,46**

Απρόβλεπτα 15%

**86.331,22**

Σύνολο 2

**661.872,68**

Προμήθεια ασφάλτου

**129.800,00**

Συνολική δαπάνη έργου

**791.672,68**

Πρόβλεψη για αναθεώρηση

**20.000,00**

Σύνολο μελέτης

**811.672,68**

ΦΠΑ 23%

**186.684,72**

Δαπάνη Έργου

**998.357,40**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**998.357,40**

Ηράκλειο 13 - 09 - 2010

Ηράκλειο 13 - 09 - 2010

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Συντάκτης**

**Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων**

**Βαγγέλης Φωσκολάκης**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό**

**Δέσποινα Βαλύρη**  
**Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός**