

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κ.Α. 30-7323.198

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	4,75	1.500,00	7.125,00
2	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	4.000,00	2.000,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	100,00	5.000,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματοουργικών							14.125,00

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

4	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	M3	19,91	1.000,00	19.910,00
5	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	M2	2,20	4.000,00	8.800,00
6	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	M2	2,26	4.000,00	9.040,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							37.750,00

Άθροισμα σε μεταφορά

51.875,00

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

Άθροισμα από μεταφορά

51.875,00

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

7	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	M2	1,48	25.000,00	37.000,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,24	4.000,00	4.960,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ	Δ-4	ΟΔΟ 4120	M2	0,42	50.000,00	21.000,00
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m (Π.Τ.Π. Α265)	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	ΤΟΝ	44,16	3.000,00	132.480,00
11	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 0,04 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	Δ-9.1	ΟΔΟ 4521B	M2	7,46	32.000,00	238.720,00

Άθροισμα Ομάδας Ασφαλτικών

434.160,00

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

486.035,00

Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%

87.486,30

Σύνολο 1

573.521,30

Απρόβλεπτα 15%

86.028,20

Σύνολο 2

659.549,50

Προμήθεια ασφάλτου

129.800,00

Συνολική δαπάνη έργου

789.349,50

Πρόβλεψη για αναθεώρηση

20.000,00

Σύνολο μελέτης

809.349,50

ΦΠΑ 23%

186.150,38

Δαπάνη Έργου

995.499,88

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

995.499,88

Ηράκλειο 1 - 12 - 2010

Ηράκλειο 1 - 12 - 2010

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Δέσποινα Βαλύρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός