

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η διάνοιξη δρόμων όπου προβλέπονται από το σχέδιο πόλης, όπου επιτρέπουν οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων, ή όπου μπορούμε να εκτελέσουμε έργο με την πράξη εφαρμογής και έχουμε την άδεια της Πολεοδομίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

A) Χωματοουργικές εργασίες

1. Γενικές εκσκαφές όπου χρειάζονται.
2. Καθαίρεση τοίχων ανωδομής.
3. Καθαίρεση άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος όπου χρειάζεται.
4. Κατασκευή επιχώματος.
5. Ισοπέδωση καταστρώματος με διαμορφωτήρα.

B) Τεχνικά έργα

Κατασκευή περιφράξεων ή τοιχίων όπου τα έχουμε κατεδαφίσει και είναι άμεση ανάγκη να επισκευαστούν.

Γ) Έργα οδοστρωσίας

1. Κατασκευή υπόβασης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).
2. Κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).

Δ) Έργα ασφαλτικών

- 1) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα της Π.Τ.Π.
Α265 στους παραπάνω διανοιγμένους δρόμους

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό **1.420.000,00 ευρώ**.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί ύστερα από κανονική δημοπρασία.

Ηράκλειο 06 / 04 / 2011

Ο συντάκτης

Δέσποινα Βαλύρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός