



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΑ

Ηράκλειο, 29 / 10 / 2012

« Προμήθεια σιδηρού οπλισμού »
για το έργο αυτεπιστασίας:
« Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Η.»

Κ.Α. 30-7323.228

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:

1. χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος των διαμέτρων (Φ8 έως Φ20)
2. προμήθεια Δομικού πλέγματος (T92-T131-T139-T188-T196)

που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Η.» με κωδικό : Κ.Α. : 30-7323.228.

Συγκεκριμένα η προμήθεια των παρακάτω ειδών :

-Χαλύβδινοι οπλισμοί B500C(S500s) Α.Τ. 4

Το βάρος τους ανά μέτρο μήκους δίνεται από τον πίνακα δίπλα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ

Φ	Κιλά / μ
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
18	2,00
20	2,46
22	2,98
25	3,85

-Δομικά πλέγματα B500C(S500s) Α.Τ. 5

Αποτελούνται από λεπτές μετόβεργες διατομής 4 έως 6 χιλιοστών, ηλεκτροκολλημένων μεταξύ τους σε ορθογωνική διάταξη (καρέ). Τα ορθογώνια που σχηματίζονται είναι διαστάσεων από 10 έως και 25 εκ.. Τα πλέγματα έχουν συνήθως διαστάσεις 2 επί 5 μ.. Σε σημεία που μπορεί να έχουν αυξημένες φορτίσεις μπορεί να τοποθετηθούν διπλά πλέγματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΜΗΚΟΣ 2,15μ/ΠΛΑΤΟΣ 5,00μ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ		ΒΑΡΟΣ (Kgr.)	
	ΕΓΚΑΡΣΙΑ	ΔΙΑΜΗΚΗ	ΕΓΚΑΡΣΙΑ	ΔΙΑΜΗΚΗ	ΤΕΜ.	m ²
O 92	150mm	250mm	4.0/4.2	4.2	12.6	1.17
T 92	150mm	150mm	4.2	4.2	16.1	1.50
T 131	150mm	150mm	4.0/5.0	5.0	20.6	1.92
T 139	100mm	100mm	4.2	4.2	23.7	2.20
T 188	150mm	150mm	6.0	6.0	32.9	3.06
T 196	100mm	100mm	5.0	5.0	33.5	3.12

Τα τεύχη της μελέτης είναι τα παρακάτω:

1. Συγγραφή υποχρεώσεων
2. Τεχνική Περιγραφή
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης
5. Προϋπολογισμός προσφοράς
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας η οποία είναι σύμφωνη με τον **ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΧ) 2008** (ΦΕΚ 1416/Β/17-7-2008και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) ανέρχεται στο ποσό των **3.582,38 ευρώ (με ΦΠΑ)**, σύμφωνα με τον **ενδεικτικό προϋπολογισμό**.

Η προμήθεια θα γίνει με **απευθείας ανάθεση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την **μικρότερη τιμή - προσφορά**. Η εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ηράκλειο, 29 / 10 / 2012

Συντάχθηκε

**Αγλαδιανάκη Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**