



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΕΛΥΒΔΑΚΟΝΙΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηράκλειο, 31 / 10 / 2013

**Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

ΕΡΓΟ : " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07"

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΘΥΡΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ"

ΚΑ : 15-7135.061

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ - ΕΞΩΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης (πεζογέφυρας), εμβαδού περίπου 30 m ² , πλάτους 1,50 m, με προέκταση 6,50 m, αποτελούμενης από σιδηροδοκούς και τραβέρσες IPE 160X80 mm, κοιλοδοκούς 100X100X4 mm και δάπεδο από λαμαρίνα κριθαράκι, πάχους 2,5 mm, με όλες τις απαιτούμενες πακτώσεις, με προστατευτικά κικκλιδώματα καθέτων ράβδων 14X14 mm και κατάλληλη βαφή των παραπάνω σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.	34953000-2	m ²	30	180,00	5.400,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους εξώθυρας αλουμινίου, διαστάσεων 1,15X2,15 m, με ενισχυμένο σταθερό υαλοστάσιο, σε χρώμα RAL γαλάζιο (σύμφωνα με την επιλογή και έγκριση της υπηρεσίας), με την καθαίρεση του υφιστάμενου παραθύρου και την διάνοιξη και αποκατάσταση της τοιχοποιίας στο σημείο τοποθέτησης, κατά τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.	44221200-7	τεμ	1	600,00	600,00
ΣΥΝΟΛΟ :						6.000,00
Φ.Π.Α. 23%						1.380,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						7.380,00

Ηράκλειο, 31 / 10 / 2013

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός