

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κ.Α. 30-7333.035

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	M.M.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	6,40	12.000,00	76.800,00
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ή ΛΙΘΟΔΟΜΗ ή ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ	22.02	ΟΙΚ 2204	M3	28,20	400,00	11.280,00
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	22.15.01	ΟΙΚ 2226	M3	61,70	400,00	24.680,00
4	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ	A-9	ΟΙΚ 2227	M.M.	19,20	300,00	5.760,00
5	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ	A-10	ΟΙΚ 6448	M.M.	6,60	500,00	3.300,00
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	A-20	ΟΔΟ 1530	M3	1,05	10.000,00	10.500,00
7	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	10.000,00	5.000,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματουργικών							137.320,00

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5,00m	B-1	ΟΔΟ 2151	M3	9,70	150,00	1.455,00
9	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ Φ 2"	64.26.03	ΟΙΚ 6428	MM	12,30	500,00	6.150,00
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΗΣ 10x4 cm	64.31	ΟΙΚ 6431	M2	4,70	500,00	2.350,00
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ή ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	M3	95,00	350,00	33.250,00

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	M.M.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 20/25	32.02.05	ΟΙΚ3215	M3	90,00	350,00	31.500,00
13	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C	38.20.02	ΟΙΚ 3873	ΧΓΡ	1,07	32.000,00	34.240,00
14	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ	38.01	ΟΙΚ 3801	M2	13,50	1.000,00	13.500,00
15	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΚΙΣΗΡΟ-ΠΛΙΝΘΟΥΣ 19x15x39 cm	47.04.02	ΟΙΚ 4714	M2	20,50	500,00	10.250,00
16	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	71.21	ΟΙΚ7121	M2	13,50	500,00	6.750,00
17	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	30,00	1.500,00
Άθροισμα Ομάδας Τεχνικών Έργων							140.945,00

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

18	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	M3	17,20	1.500,00	25.800,00
19	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	M2	2,20	10.000,00	22.000,00
20	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	M2	2,26	10.000,00	22.600,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							70.400,00

Άθροισμα δαπάνης εργασιών	348.665,00
Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%	62.759,70
Σύνολο 1	411.424,70
Απρόβλεπτα 15%	61.713,71
Συνολική δαπάνη έργου	473.138,41
Πρόβλεψη για αναθεώρηση	14.666,47
Σύνολο Μελέτης	487.804,88
ΦΠΑ 23%	112.195,12
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	600.000,00

Ηράκλειο 24 - 10 - 2013

Ηράκλειο 24 - 10 - 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

Ο Συντάκτης

Λασηθιωτάκης Μιχάλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Δέσποινα Βαλύρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός