



Ηράκλειο, 20 / 01 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"
" Προμήθεια μαρμάρων "
Κ.Α. : 30-7331.047

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	CPV	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ
	ΜΑΡΜΑΡΑ					
1	Ισομεγέθεις ορθογωνισμένες πλάκες μαρμάρου προέλευσης Καβάλας, πάχους 2 εκατοστών, έτοιμες προς τοποθέτηση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, τα υλικά και η εργασία λειότριψης, στις ετοιμοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου.	44911100-0	m2	40		
2	Ισομεγέθεις ορθογωνισμένες πλάκες μαρμάρου προέλευσης Ιωαννίνων, πάχους 2 εκατοστών, έτοιμες προς τοποθέτηση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, τα υλικά και η εργασία λειότριψης, στις ετοιμοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου.	44911100-0	m2	40		
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο Καβάλας ή Ιωαννίνων (σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας), πλάτους έως 10 εκατ. και πάχους 2 εκατοστών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και τα υλικά και η εργασία λειότριψης.	44911100-0	m	140		
4	Ειδική λευκή πολυμερική κόλλα για επιστρώσεις-επενδύσεις μαρμάρων (σε δάπεδα ή τοίχους), ενισχυμένη με ρητίνες.	24910000-6	σακί (25 κιλών)	95		
5	Διάφορα υλικά τοποθέτησης (μαστίχες για στεγανοποίηση-πλήρωση αρμών, αρμόστοκοι (έγχρωμοι, εποξειδικοί) κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες	44110000-4	κατ' αποκοπή	1		
ΣΥΝΟΛΟ :						
Φ.Π.Α. 23%						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						

Ηράκλειο, / 2014

Ο προσφέρων

Ηράκλειο, 20 / 01 / 2014

Συντάχθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Καπζάλα Σουλτάνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός