



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &
Δημοτικών κτιρίων

Ηράκλειο, 20 / 01 / 2014

« Προμήθεια μαρμάρων »
για το έργο αυτεπιστασίας:

« Συντήρηση δημοτικών κτιρίων »

Κ.Α. 30-7331.047

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η **προμήθεια μαρμάρων και μαρμάρινων περιθωρίων (σοβατεπί)**, για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου : «**Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων**» με κωδικό : **Κ.Α. : 30-7331.047**. Συγκεκριμένα η προμήθεια των παρακάτω ειδών :

1. ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (προέλευσης Καβάλας)

Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις και ορθογωνισμένες, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο, έτοιμες προς τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών μαρμάρου επί τόπου και τα υλικά και η εργασία λειότριψης (στις ετοιμοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου) .

2. ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (προέλευσης Ιωαννίνων)

Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Ιωαννίνων, ισομεγέθεις και ορθογωνισμένες, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο, έτοιμες προς τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών μαρμάρου επί τόπου και τα υλικά και η εργασία λειότριψης (στις ετοιμοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου) .

3. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (προέλευσης Καβάλας ή Ιωαννίνων)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο Καβάλας ή Ιωαννίνων, πλάτους έως 10 cm και πάχους 2 cm, έτοιμα προς τοποθέτηση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των σοβατεπί επί τόπου και τα υλικά και η εργασία λειότριψης.

4. ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Ειδική λευκή πολυμερική κόλλα για επιστρώσεις-επενδύσεις μαρμάρων (σε δάπεδα ή τοίχους), ενισχυμένη με ρητίνες, σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διάφορα υλικά τοποθέτησης (όπως : μαστίχες για στεγανοποίηση-πλήρωση αρμών, αρμόστοκοι (έγχρωμοι, εποξειδικοί) κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα τεύχη της μελέτης είναι τα παρακάτω:

1. Συγγραφή υποχρεώσεων
2. Τεχνική Περιγραφή
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης
5. Προϋπολογισμός προσφοράς
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **5.343,12 ευρώ (με ΦΠΑ)**, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με **απευθείας ανάθεση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την **μικρότερη τιμή - προσφορά**. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ηράκλειο, **20 / 01 / 2014**

Συντάχθηκε

Η προϊστάμενη του τμήματος

Σουλτάνα Καπζάλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Λασηθιωτάκης Μιχάλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός