



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Η.
Κ.Α. 30-7323.223

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	4,90	500,00	2.450,00
2	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	10.000,00	5.000,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	50,00	2.500,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματοουργικών							9.950,00

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

4	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	M3	19,00	200,00	3.800,00
5	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	M2	1,85	10.000,00	18.500,00
6	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	M2	1,95	10.000,00	19.500,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							41.800,00

Άθροισμα σε μεταφορά

51.750,00

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	M.M.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

Άθροισμα από μεταφορά

51.750,00

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

7	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	M2	1,45	35.000,00	50.750,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,20	10.000,00	12.000,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ	Δ-4	ΟΔΟ 4120	M2	0,45	70.000,00	31.500,00
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	TON	93,87	3.500,00	328.545,00
11	ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦ.	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	M2	8,45	35.000,00	295.750,00
12	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 0,04 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	Δ-9.1	ΟΔΟ 4521B	M2	9,55	10.000,00	95.500,00

Άθροισμα Ομάδας Ασφαλτικών

814.045,00

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

865.795,00

Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%

155.843,10

Σύνολο 1

1.021.638,10

Απρόβλεπτα 15%

153.245,72

Σύνολο 2

1.174.883,82

Πρόβλεψη για αναθεώρηση

44.628,38

Σύνολο μελέτης

1.219.512,20

ΦΠΑ 23%

280.487,80

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.500.000,00

Ηράκλειο 11 - 03 - 2014

Ηράκλειο 11 - 03 - 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δ/ντης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Μιχάλης Λασηθιωτάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Βαλύρη Δέσποινα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός