



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις
νέες δημοτικές ενότητες του Δ.Η.**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται το φρεζάρισμα και η ασφαλτόστρωση δρόμων και αυλών σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- α) Χωματοουργικά
- β) Κατασκευή υποβάσεως, βάσεως κ.λ.π. με θραυστό υλικό λατομείου 3Α (όπου χρειάζεται).
- γ) Προβλέπεται να γίνει φρεζάρισμα στρώσεων παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος, όπου έχουν παρουσιαστεί ζυμώματα, με ειδικό μηχάνημα (φρέζα).
- δ) Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως από ασφαλτικό σκυρόδεμα (όπου χρειάζεται).
- ε) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας από ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
- στ) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας με ασφαλτικό αντιολισθηρό ασφαλτικό σκυρόδεμα με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος" σε κεντρικούς δρόμους της πόλεως του Ηρακλείου με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι **1.500.000,00 ευρώ**.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολάβο Δ.Ε. που θα αναδειχθεί ,
ύστερα από κανονική δημοπρασία.

Ηράκλειο 11 – 03 - 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ο Συντάκτης

Λασηθιωτάκης Μιχάλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Βαλύρη Δέσποινα

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός