ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

" Προμήθεια Μονωτικών υλικών "
Κ.Α. 30-7331.057

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Κωδικός CPV	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ
1	Επισκευαστικό κονίαμα (συσκευασίας σακιού).	39812500- 2	kg	200,00	1,30	260,00
2	Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος (συσκευασίας δοχείου).	39812500- 2	kg	70,00	4,95	346,50
3	Οικοδομική ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων (συσκευασίας δοχείου).	39812500- 2	kg	70,00	5,50	385,00
4	Επαλειφόμενη ελαστομερής υγρή πουουρεθάνη ακρυλικής διασποράς (συσκευασίας δοχείου).	39812500- 2	kg	180,00	6,90	1.242,00
5	Συγκολιτική μαστίχι πολυουρεθάνης (συσκευασία τεμαχίου)	39812500- 2	τεμ.	50,00	14,50	725,00
6	Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας λευκής (συσκευασία ρολλού)	39812500- 2	μ2	80,00	8,95	716,00
7	Ασφαλτόπανο αλουμινίου (συσκευασία ρολλού)	39812500- 2	μ2	30,00	12,50	375,00
8	Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές (συσκευασίας σακιού).	39812500- 2	kg	100,34	1,50	150,50
9	Υγρομόνωση πλήρης	45261410-01	μ2	100,00	28,00	2.800,00
				ΣΥΝΟΛΟ :		**7.000,00**
				Φ.Π.Α. 23%		**1.610,00**
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :		**8.610,00**

Ηράκλειο, 18 /09 / 2015

Ο Συντάξας

Κανδηλάκη Λουκία
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προισταμένη του Τμήματος

Σπανουδάκη Παρασκευή
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β' βαθμό