

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ: *Ηρακλείου***

**ΕΡΓΟ: *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΜΠΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***

Προϋπολογισμός: ***100.000,00*** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: ***Σ.Α.Τ.Α.***

## **Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η**

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** m

(600,00) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 600,00**

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** m

(145,00) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 145,00**

Στηθαία ασφαλείας ΙΡΕ 120 με χειρολισθήρα . Ο χειρολισθήρας είναι σωλήνας ραφής γαλβανισμένος εν θερμώ , με βόλτα και μούφα συνδέσεως , με μια σπή διαμέτρου των 2 ιντσών (Φ60) και 2 σωλήνες ραφής γαλβανισμένες εν θερμώ , με βόλτα και μούφα συνδέσεως με 2 σπές διαμέτρου 1 ½ ίντσα (Φ48) . Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία τοποθέτησης

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** m

(95,00) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 95,00**

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ηράκλειο 08/09/2015  
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ηράκλειο 08/09/2015  
Οι Συντάξαντες**

**Λεβεντάκης Γεώργιος**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**