

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02 ... 10,20)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W4	m	E-01.2.2	600,00	60,00	36.000,00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	m	E-01.3.4	145,00	125,00	18.125,00
3	Στηθαίο ασφαλείας IPE 120 . Το σύστημα αποτελείται απο ένα ορθοστάτη και 3 σωλήνες χειρολισθήρες έναν 2 ιντσών και δύο 1 1/2 ιντσών .	m	E-01.7 ΣΧΕΤ	95,00	45,00	4.275,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	58.400,00
ΑΦΡΟΙΣΜΑ:	10.512,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	68.912,00
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	10.336,80
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	79.248,80
ΣΥΝΟΛΟ:	2.052,01
ΦΠΑ 23%:	81.300,81
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	18.699,19
	100.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 100.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο **08/09/2015**
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ηράκλειο **08/09/2015**
Οι Συντάξαντες

Λεβεντάκης Γεώργιος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.