



Ηράκλειο, 15/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

« Προμήθεια Πλακών Τσιμέντου»

για το έργο αυτεπιστασίας:
« Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών Τειχών».

ΤΜΗΜΑ : Κοινοχρήστων Χώρων.

Κ.Α. 30-7332.017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια Πλακών Τσιμέντου που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών Τειχών» και με κωδικό Κ.Α. 30-7332.017

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β΄ 2221/30-07-2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).

Συγκεκριμένα :

	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα Μέτρησης
1.	Πλάκα πεζοδρομίου προκατασκευασμένη από σκυρόδεμα, χρώματος γκρι, κεραμιδί, μπεζ, ανάλογα τι θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, διαστάσεων 40εκ x 40εκ.x 3εκ. με συμμόρφωση κατά ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και σήμανση CE.	Τετραγωνικό μέτρο
2.	Πλάκα πεζοδρομίου προκατασκευασμένη από σκυρόδεμα, κίτρινη για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 40εκ x 40εκ.x 3εκ. με συμμόρφωση κατά ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και σήμανση CE.	Τετραγωνικό μέτρο

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητά τους και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα πρότυπα που διέπουν το καθένα από αυτά.

Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα (πιθανή απόκλιση γεωμετρικών διαστάσεων, ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τα προσκομιζόμενα υλικά, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμασιών και ελέγχων από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.998,13 ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά.

Η εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ηράκλειο, 15/04/ 2016

Συντάχθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Πιταροκοίλη Σγουρίτσα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**

**Πιταροκοίλη Σγουρίτσα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με Β'