

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας στάνταρτ, ενδεικτικού τύπου Knauf-GKB, πάχους 12,50 mm.μετά του μεταλλικού σκελετού 50x50 και μόνωση πετροβάμβακα	m2	150	25,00	3.750,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας , ενδεικτικού τύπου Knauf-GKB, πάχους 12,50 mm.μετά του μεταλλικού σκελετού 50x50 και με μόνωση πετροβάμβακα	m2	100	30,00	3.000,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών	m2	74,48	25,90	1.929,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>					<b>8.679,03</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>2.083,47</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>					<b>10.762,50</b>

Ηράκλειο, 7-6-2016

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κανδηλάκη Λουκία  
Πολιτικός ΜηχανικόςΣπανουδάκη Παρασκευή  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Συντήρησης και ΑυτεπιστασίαςΖαχαριουδάκη Δέσποινα  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ