



Ηράκλειο, 18/07/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Κοινοχρήστων Χώρων.

« Προμήθεια
Κουπαστών, Ζαρτινιέρων,
Κιγκλιδωμάτων και Πλαισίου
για τοποθέτηση αφισών”.
για το έργο αυτεπιστασίας:
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ., ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ”
Κ.Α. 30-7332.017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά την “προμήθεια Στεγάστρου, Κουπαστών, Ζαρτινιέρων, Κιγκλιδωμάτων και Πλαισίου για τοποθέτηση Αφισών”, του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών Τειχών» και με κωδικό Κ.Α. 30-7332.017

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις **Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β΄ 2221/30-07-2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).**

Συγκεκριμένα :

	Περιγραφή Υλικού:	Μονάδα Μέτρησης
1	Κουπαστές από σωλήνα γαλβανιζέ 1/5΄ ίντσας.	μ.μ.
2	Ζαρτινιέρα από λαμαρίνα γαλβανιζέ 3mm διαστάσεων ύψους 1,20 x πλάτος 0,50 ανά τεμάχιο με ανεμοθωράκιο Περιλαμβάνεται το βάψιμο της κατασκευής.	τεμ.
3	Κιγκλιδώματα από γαλβανιζέ σίδηρο από Π των 30 οριζόντια και ενδιάμεσα τετράγωνο 14άρι κάθετο. Ανά δύο μέτρα κολώνα κάθετη από Ι των 80 ή κοιλοδοκό 80Χ40, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Το ύψος του καγκέλου θα είναι 1 μέτρο.	μ.μ.
4	Πλαίσιο – ταμπλό από στράντζα κασαλίκι των 38 και ενδιάμεσα MDF πάχους 12 χιλ. Με κολώνες από σωλήνα γαλβανιζέ Φ48 διάστασης 1,00Χ1,00 για την τοποθέτηση αφισών, κηδεϊόσημα κλπ	τεμ.

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητά τους και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα πρότυπα που διέπουν το καθένα από αυτά.

Εάν εμφανίζονται οποιοδήποτε ελάττωμα (πιθανή απόκλιση γεωμετρικών διαστάσεων, ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τα προσκομιζόμενα υλικά, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμασιών και ελέγχων από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **10.552,40 ευρώ** (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά.

Η εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ηράκλειο, **18/07/ 2016**

Συντάχθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα