




- ### ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Σκληρός πωρόλιθος** - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 35, 40 και 50 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. (τύπου Sinai Perl)
 - Πορφυρίτης** - χρήση σε κυβόλιθο 10x10x10 εκ. - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. (τύπου Porfido Trendino)
 - Γκρι γρανίτης** - χρήση σε κυβόλιθο 10x10x10 εκ. - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. (τύπου Oriental Black)
 - Ανοιχτός γκρι γρανίτης** - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. (τύπου Oriental Gray)
 - Λευκό μάρμαρο** - χρήση σε φάλλο πάχους 3 εκ. και πλάτους 15 και 25 εκ. (τύπου Marquise)
 - Μπεζ γρανίτης** - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 40 και 60 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. - χρήση σε φάλλο πάχους 3 εκ. και πλάτους 20 και 25 εκ. (τύπου Oriental Yellow)
 - Γκρι μάρμαρο - λείο** - χρήση σε κροστίδα πεζοδρομίων 27x40 εκ. - χρήση σε κροστίδα πεζοδρομίων 15x40 εκ. (τύπου Silver Gray)
 - Γκρι μάρμαρο - κοπανιστό** - χρήση σε πλακές πάχους 3 εκ. πλάτους 40 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. (τύπου Silver Gray)
 - Παρτέρι με ψηλό ή χαμηλό πράσινο**
 - Στοιχείο νερού**
 - Φορητή ζαρντινιέρα**

- Οδευση τυφλών πλάτους 40 εκ.**
- Κτιστά καθιστικά στοιχεία**
- Κτίσματα πρώτου βαθμού προστασίας (ΒΠ1)**
Κυρηνόγραμμα μνημεία και διατηρητέα κτίσματα
- Κτίσματα κυρηνόγραμμα και προς κύρηξη (ΒΠ2 - ΒΠ3)**
- Λοπά κτίσματα**
- Ράμπες από οπλισμένο σκυρόδεμα**

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειροειδές αναφοράς GRS 80 (a = 6 378 137 μ. 1/f = 298.257222101)
Πρόβολη : Εγκάρσια Μεταφοράση
Κεντρικός Μεσομβανός λο = 24° 00' 00" με Κο = 0.999600
Τμηματική Κεντρική Μεσομβανός : +500 000.00 μ
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς : 0° 00' 00"



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΞΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΔΗΣ, Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΣ 1821	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3.Γ.2
ΚΑΛΩΔΙΑ : 1/200	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
I. ΦΙΛΩΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Π. ΚΥΡΚΟΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.		II. ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Α. ΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΗΣ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ - Α. ΜΠΑΚΑ Ο.Ε. ΓΕΩΤΟΠΟΣ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ		
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΤΥΡΑΝΗΣ		
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΔΑ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ