



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΟ : **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5
ΔΕΙΛΙΝΩΝ**

Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1
22.15.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης*

Από σχέδιο προκύπτει ότι τα κυβικά καθαίρεσης των κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι :

Άθροισμα: 15,00 Κυβικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 15,00 Κυβικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 2
02.02 χ.

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Από σχέδιο τα κυβικά των κερκίδων είναι :

Άθροισμα: 15,00 Κυβικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 15,00 Κυβικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 3
22.65.02

Αποξήλωση για μεταλλικά κιγκλιδώματα

23 τεμάχια * 4 μέτρα/τεμαχιο * 2,80 kg/m = 258 kg

Άθροισμα: 258,00 Κιλά

Τελική Ποσότητα: 258,00 Κιλά

ΑΡΘΡΟ 4**38.02****Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών**

Άθροισμα: 68,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 68,00 Τετραγωνικά Μέτρα**ΑΡΘΡΟ 5****38.20.02****Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)**

Άθροισμα: 277,00 Κιλά

Τελική Ποσότητα: 277,00 Κιλά**ΑΡΘΡΟ 6****32.05.04****Σκυροδέματα μικρών έργων, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20**

Άθροισμα: 8,40 Κυβικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 8,40 Κυβικά Μέτρα**ΑΡΘΡΟ 7****71.22****Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα**

Άθροισμα: 15,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 15,00 Τετραγωνικά Μέτρα**ΑΡΘΡΟ 8****64.10.03****Κυγκλιδώματα, Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"**

Η περίμετρος του γηπέδου είναι 111,94.μ και τα κυγκλιδώματα τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα ηλεκτροκολλημένα στα υφιστάμενα, άρα θα τοποθετηθούν 56 τεμάχια στύλων.

Οπότε $56 \text{ τεμ} * 7 \text{ μ.} = 392 \text{ μ.μ}$

Άθροισμα: 392,00

Τελική Ποσότητα: 392,00 μέτρα μήκους**ΑΡΘΡΟ 9****77.67.02****Χρωματισμοί σωληνώσεων, Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"**

Άθροισμα: 600,00

Τελική Ποσότητα: 600,00 μέτρα μήκους

ΑΡΘΡΟ 10
N7335.1

Δίκτυ κατάλληλο για πλαγιοκάλυψη-περίφραξη-εκτόνωση γηπέδων ποδοσφαίρου .

Η περίμετρος του γηπέδου είναι $111,94\mu * 4 \mu$ που θα τοποθετηθεί το δίκτυ = $450\mu^2$
Άθροισμα: 450,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 450,00 Τετραγωνικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 11
N7335.2

Δίκτυ κατάλληλο κάλυψη οροφής γηπέδου ποδοσφαίρου.

Από σχέδιο το εμβαδόν που θα τοποθετηθεί το δίκτυ για τη κάλυψη της οροφής είναι :

Άθροισμα: 740,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 740,00 Τετραγωνικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 12

73.37.01

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

Άθροισμα: 10,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 10,00 Τετραγωνικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 13

73.98 σχ.2

Προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του έργου συνθετικού χλοοτάπητα 5ης γενιάς

Από σχέδιο το εμβαδόν που θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας είναι

Άθροισμα: 740,00 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 740,00 Τετραγωνικά Μέτρα

ΑΡΘΡΟ 14
T5.40

Εστία ποδοσφαίρου (γκολ ποστ) από προφίλ αλουμινίου

Άθροισμα: 2,00 Τεμάχια

Τελική Ποσότητα: 2,00 Τεμάχια

ΑΡΘΡΟ 15**T5.50**

Προστατευτικό Στρώμα ιστού φωτισμού ύψους 1,80μ από αφρώδες υλικό

Άθροισμα: 4,00 Τεμάχια

Τελική Ποσότητα: 4,00 Τεμάχια

ΑΡΘΡΟ 16**T5.60**

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος ασφαλείας εξωτερικού χώρου

Άθροισμα: 12,75 Τετραγωνικά Μέτρα

Τελική Ποσότητα: 12,75 Τετραγωνικά Μέτρα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**