



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΟ : **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΕΙΛΙΝΩΝ**

Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΕΙΛΙΝΩΝ

Προϋπολογισμού: 73.800,00 σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
-----	------	----------------	-------------------	--------	-----------	--------------	--------

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1	22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης*	ΟΙΚ-2226	Κυβικά Μέτρα	15,00	62,30	934,50
2	02.02 Σχ.	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		Κυβικά Μέτρα	15,00	1,41	21,15
3	22.65.02	Αποξήλωση Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	Κιλά	258,00	0,35	90,30
4	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	Τετραγωνικά Μέτρα	68,00	22,50	1.530,00
5	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Κιλά	277,00	1,07	296,39
6	32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	Κυβικά Μέτρα	8,40	106,00	890,40
7	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	Τετραγωνικά Μέτρα	15,00	14,00	210,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

3.972,74

ΟΜΑΔΑ2: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

8	64.10.03	Κιγκλιδώματα,Από σιδηροσωλήνεςμαύρους Φ 2"	ΟΙΚ 6413	Μέτρα Μήκους	392,00	16,80	6.585,60
9	77.67.02	Χρωματισμοί σωληνώσεων, Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	Μέτρα Μήκους	600,00	2,25	1.350,00
10	N7335 .1	Δίκτυ κατάλληλο για πλαγιοκάλυψη-περίφραξη-εκτόνωση γηπέδων ποδοσφαίρου .	ΟΙΚ 6448	Τετραγωνικά Μέτρα	450,00	3,00	1.350,00
11	N7335 .2	Δίκτυ κατάλληλο κάλυψη οροφής γηπέδου	ΟΙΚ 6448	Τετραγωνικά	740,00	3,50	2.590,00

		ποδοσφαίρου.		Μέτρα			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2							11.875,60
ΟΜΑΔΑ 3: ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
12	73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	Τετραγωνικά Μέτρα	10,00	14,60	146,00
13	73.98 σχ.2	Προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του έργου συνθετικού χλοοτάπητα 5ης γενιάς	ΟΙΚ.7396	Τετραγωνικά Μέτρα	740,00	30,00	22.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3							22.346,00
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ							
14	T5.40	Εστία ποδοσφαίρου (γκολ ποστ) από προφίλ αλουμινίου		Τεμάχια	2,00	1.380,00	2.760,00
15	T5.50	Προστατευτικό στρώμα ιστού φωτισμού ύψους 1,80μ από αφρώδες υλικό		Τεμάχια	4,00	250,00	1.000,00
16	T5.60	Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος ασφαλείας εξωτερικού χώρου		Τετραγωνικά Μέτρα	12,75	149,00	1.899,75
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4							5.659,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ=							43.854,09
Γ.Ε + Ο.Ε. 18 %							7.893,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ=							51.747,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %							7.762,17
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=							59.510,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							6,12
ΣΥΝΟΛΟ Σ2=							59.516,12
Φ.Π.Α. 23 %							14.283,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =							73.800,00

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ- 03/11/2016
(Τόπος – Ημερομηνία)**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 830/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου