



Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εργασίες κατεδαφίσεων Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου

Προϋπολογισμού: 60.000 σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
-----	------	----------------	-------------------	--------	-----------	--------------	--------

ΟΜΑΔΑ 1:Οικοδομικά							
1	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή *	ΟΙΚ-2204	Κυβικά Μέτρα	100,00	22,50	2.250,00
2	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	Τετραγωνικά Μέτρα	90,00	6,70	603,00
3	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	Τετραγωνικά Μέτρα	60,00	9,00	540,00
4	22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης*	ΟΙΚ-2226	Κυβικά Μέτρα	20,00	28,00	560,00
5	22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης*	ΟΙΚ-2226	Κυβικά Μέτρα	105,00	56,00	5.880,00
6	22.15.02	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ-2226		150,00	16,90	2.535,00
7	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	Κυβικά Μέτρα	15,00	56,00	840,00
8	22.55	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΟΙΚ-6102	Κιλά	1.500,00	0,45	675,00
9	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	Κιλά	400,00	0,35	140,00
10	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	Τετραγωνικά Μέτρα	100,00	5,60	560,00
11	22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	Κυβικά Μέτρα	100,00	15,70	1.570,00
12	22.65.01	Αποξήλωση Για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	Κυβικά Μέτρα	30,00	56,00	1.680,00

13	22.65.02	Αποξήλωση Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	Κιλά	2.997,00	0,35	1.048,95
14	22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	Τετραγωνικά Μέτρα	20,00	2,60	52,00
15	47.03.01	Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm, Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4711	Τετραγωνικά Μέτρα	15,00	22,50	337,50
16	46.10.04	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4664.1	Τετραγωνικά Μέτρα	20,00	33,50	670,00
17	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3213	Μέτρα	5,00	19,70	98,50
18	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	Τετραγωνικά Μέτρα	40,00	13,50	540,00
19	23.02	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	ΟΙΚ-2302	Τετραγωνικά Μέτρα	35,00	5,60	196,00
20	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη*	ΟΙΚ-2122	Κυβικά Μέτρα	11,00	20,25	222,75
21	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	Κυβικά Μέτρα	5,00	4,50	22,50
22	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	Κυβικά Μέτρα	142,00	0,90	127,80
23	20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	Κυβικά Μέτρα	100,00	5,00	500,00
24	20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177		40,00	5,60	224,00
25	23.06	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	Τετραγωνικά Μέτρα	105,00	9,00	945,00
26	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	Τόνοι	30,00	13,50	405,00
27	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	Τόνοι	40,00	1,65	66,00

28	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136		20.000,00	0,35	7.000,00
29	10.07.02	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137		10.000,00	0,45	4.500,00
30	23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	Τετραγωνικά Μέτρα	110,00	5,60	616,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1							35.405,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ=							35.405,00
Γ.Ε + Ο.Ε. 18 %							6.372,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ=							41.777,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %							6.266,69
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=							48.044,59
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							342,51
ΣΥΝΟΛΟ Σ2=							48.387,10
Φ.Π.Α. 24 %							11.612,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =							60.000,00

Τόπος - Ημερομηνία
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελέγχθηκε??και??θεωρήθηκε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. Αριθμός Απόφασης απόφαση Απόφαση