

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
<b>22 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Διάνοιξη οπών, φωλιών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,25m2 έως 3,00m2	1	ΟΙΚ 22.30.04	ΟΙΚ-2261Δ	τετραγιο	2,00	16,70	33,40	
<b>46 ΟΠΠΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ</b>									
2	Οπποπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπποπλινθους 6x9x19 cm. Πάχους μιάς (1) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	2	ΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	m2	22,00	33,50	737,00	
<b>56 ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, ΚΛΤ</b>									
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	3	ΟΙΚ 56.23 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5613.1	m2	1,20	225,00	270,00	
4	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	4	ΣΧΕΤ. 56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	1,20	200,00	240,00	
<b>61 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>									
5	Μεταλλικός σκελετός	5	ΣΧΕΤ. 61.29	ΟΙΚ 6118	kg	50,00	2,00	100,00	
<b>62 ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ</b>									
6	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	6	ΣΧΕΤ.62.46	ΟΙΚ 6236	kg	170,24	16,80	2.860,00	
<b>65 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>									
7	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες εσωτερικού χώρου με περσιδες	7	ΣΧΕΤ. 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m2	2,73	165,00	450,00	
8	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό	8	ΣΧΕΤ. 65.02.01.05	ΟΙΚ 6506	m2	48,37037	135,00	6.530,00	
9	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	9	ΣΧΕΤ. 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	5,805714	175,00	1.016,00	
10	Υαλοστάσια αλουμινίου, οπποπιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	10	65.42	ΟΙΚ 6542	kg	201,00	16,80	3.376,80	
<b>71 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>									
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	11	ΟΙΚ 7121	ΟΙΚ 7121	m2	59,50	13,50	803,25	
<b>73 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									
12	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	12	ΣΧΕΤ. 73.36.01	ΟΙΚ 7336	m2	8,33	18,00	150,00	
13	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστεροχυτο σκυροδεμα ελαχιστου παχους 5 cm	13	73.91	ΟΙΚ 7373.1	m2	228,18	22,50	5.134,10	
<b>75 ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ</b>									
14	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο	14	75.31.02	ΟΙΚ 7532	m2	7,00	84,00	588,00	
<b>78 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>									
15	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (με σκελετό και πετροβαμβάκα) πάχους τοίχου 10 cm	15	78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2	494,00	13,00	6.422,00	
<b>Απολογιστικές εργασίες (ειδη κιγκαλερίας)-πομολα / κλειδαριες</b>									
16	Απολογιστικές εργασίες (ειδη κιγκαλερίας)-πομολα / κλειδαριες	16			ΚΑΤ	1,00	1.430,00	1.430,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ</b>									<b>30.140,55</b>
<b>Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
17	Σύστημα γκαραζόπορτας	17	ΑΤΗ 8841.4.1Ν ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 052	ΚΑΤ	1,00	800,00	800,00	
18	Σύστημα ασφαλείας	18	ΑΤΗ 8840.4.1Ν ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 052	ΚΑΤ	1,00	2.799,00	2.799,00	
19	Σύστημα επίβλεψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV	19	ΑΤΗ 8971.6.2Α8 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 059	ΚΑΤ	1,00	7.295,00	7.295,00	
20	Σύστημα γκαραζόπορτας	20	ΑΤΗ 8841.4.1Ν ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 052	ΚΑΤ	1,00	550,00	550,00	
									11.444,00
									41.584,55
							Γ.Ε. & Ο.Ε 18%		7.485,22
							ΣΥΝΟΛΟ		49.069,77
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		7.360,47
							ΣΥΝΟΛΟ		56.430,23
							ΦΠΑ 24%		13.543,26
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>69.973,49</b>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
-----	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------	----------	------------------	-------------------	------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
02/12/2016  
(Τόπος - Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜ.  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΜΕΛΕΤΩΝ