



Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ

Προϋπολογισμού: **51.000,00** σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	A.T.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
-----	------	----------------	----------------------	--------	-----------	-----------------	--------

ΟΜΑΔΑ 1:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ							
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων*	ΟΙΚ-2112	Κυβικά Μέτρα	110,00	10,99	1.208,90
2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη*	ΟΙΚ-2124	Κυβικά Μέτρα	10,00	12,69	126,90
3	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	Κυβικά Μέτρα	20,00	90,00	1.800,00
4	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	Τετραγωνικά Μέτρα	15,00	22,50	337,50
5	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Κιλά	560,00	1,01	565,60
6	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Κιλά	300,00	1,07	321,00
7		Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους*	ΟΔΟ-3121.B	Κυβικά Μέτρα	50,00	19,69	984,50
8	43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4313	Κυβικά Μέτρα	50,00	95,00	4.750,00
9	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	Τετραγωνικά Μέτρα	250,00	11,20	2.800,00
10	77.80.02	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	Τετραγωνικά Μέτρα	60,00	10,10	606,00
11	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	Τετραγωνικά Μέτρα	60,00	13,50	810,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1							14.310,40
ΟΜΑΔΑ 2:ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
12	73.36.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	Τετραγωνικά	97,00	15,70	1.522,90

				Μέτρα			
13	73.97 σχετ.	Επιστρώσεις με πλάκες απο αντικρασμαδικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.	ΟΙΚ 7397	Τετραγωνικά Μέτρα	97,00	50,00	4.850,00
14	73.16. 01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	Τετραγωνικά Μέτρα	102,00	16,80	1.713,60
15	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	Τετραγωνικά Μέτρα	10,00	22,50	225,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2							8.311,50
ΟΜΑΔΑ 3:ΠΕΡΓΚΟΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ							
16	B9.1	Ξύλινη πέργκολα ορθογωνικού σχήματος	ΟΙΚ 5104	Τετραγωνικά Μέτρα	10,00	60,00	600,00
17	52.90. 01	Κάλυψη Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m με πηχάκια (οροφотπήχεις)	ΟΙΚ 5291	Τετραγωνικά Μέτρα	20,00	14,50	290,00
18	B12.20	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	1,00	1.000,00	1.000,00
19	B12.21	Μονάδα μύλου	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	1,00	800,00	800,00
20	B12.3	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	1,00	500,00	500,00
21	B12.11	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	1,00	780,00	780,00
22	B11.3	Ξύλινος κάδος	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	2,00	240,00	480,00
23	B10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	Τεμάχια	3,00	190,00	570,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3							5.020,00
ΟΜΑΔΑ 4:ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ							
24	ΟΙΚ 55.21 ΣΧΕΤ	Ξύλινη περίφραξη από ξυλεία πεύκης (σουηδική ξυλεία κατηγορίας IV) πλήρως τοποθετημένη και στερεωμένη, σύμφωνα με την περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.	ΟΙΚ 5521	Τετραγωνικά Μέτρα	40,00	57,00	2.280,00
25	ΟΙΚ 54.51 ΣΧΕΤ	Ξύλινη πόρτα από ξυλεία πεύκης (σουηδική ξυλεία κατηγορίας IV), πλήρως τοποθετημένη και στερεωμένη, σύμφωνα με την περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.	ΟΙΚ 5451.1	Τετραγωνικά Μέτρα	5,60	69,00	386,40
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4							2.666,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ=	30.308,30
Γ.Ε + Ο.Ε. 18 %	5.455,49
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ=	35.763,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %	5.364,57
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	41.128,36
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,67
ΣΥΝΟΛΟ Σ2=	41.129,03
Φ.Π.Α. 24 %	9.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =	51.000,00

Τόπος - Ημερομηνία
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ