

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	3.000,00	5,60	16.800,00
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.	22.65.02	300,00	0,35	105,00
3	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	τετραγωνικό μέτρο	10.18	2.000,00	2,60	5.200,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ :</b>						<b>22.105,00</b>
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	Τόννος (ton)	10.02	220,00	7,30	1.606,00
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)	10.04	2.200,00	2,00	4.400,00
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	7.700,00	0,35	2.695,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ :</b>						<b>8.701,00</b>
7	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	τετραγωνικό μέτρο	10.19	2.000,00	53,60	107.200,00
8	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τελειωμένης επιφάνειας (m2)	71.22 ΣΧΕΤ2	1.000,00	20,00	20.000,00
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	1.000,00	13,50	13.500,00
10	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.71	1.000,00	0,68	680,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ :</b>						<b>141.380,00</b>
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.15	6.900,00	1,70	11.730,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.55	2.000,00	6,70	13.400,00
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	6.942,00	10,10	70.114,20

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ :	95.244,20
	267.430,20
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	48.137,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	315.567,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):	47.335,15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	362.902,78
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	362.902,78
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	87.097,22
ΣΥΝΟΛΟ I:	450.000,00
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>	<b>450.000,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ηράκλειο 15/06/2016**  
**Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ηράκλειο 15/06/2016**  
**Οι Συντάξαντες**

**Κανδηλάκη Λουκιάννα**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ**  
**Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**