



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Τοπικός πτωρόλιθος - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 35, 40 και 50 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ.

Πορφυρίτης - χρήση σε κυβόλιθο 10x10x10 εκ. > - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ.

Γκρι γρανίτης / ενισχυμένο Σκούρος γκρι τοπικός λίθος - χρήση σε κυβόλιθο 10x10x10 εκ. > - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. > - χρήση σε πλάκες 70x70x3 εκ. > - χρήση σε πλάκες οδυσσης τυφλών 40x40x3 εκ. > - χρήση σε πλάκες οδυσσης 40x40x3 εκ.

Ανοιχτός γκρι τοπικός λίθος - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 18, 30 και 34 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. > - χρήση σε πλάκες οδυσσης 40x40x3 εκ.

Λευκό μάρμαρο - χρήση σε φλέτα πάχους 3 εκ. και πλάτους 15 και 20 εκ.

Μπεζ μάρμαρο κοπανιστό - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 40 και 60 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ. > - χρήση σε φλέτα πάχους 3 εκ. και πλάτους 20 και 25 εκ. > - χρήση σε πλάκες επικάλυψης ραμπών πάχους 4 εκ. ελεύθερων διαστάσεων 40-100 εκ. με αντοχή στην επιφανειακή κοπανιστή ματ

Λείο μάρμαρο Φαιστό - χρήση σε κροστίδα πεζοδρομίων 27x40 εκ. > - χρήση σε κροστίδα πεζοδρομίων 15x40 εκ. > - χρήση σε φλέτα πάχους 3 εκ. και πλάτους 15 εκ.


Γκρι μάρμαρο κοπανιστό - χρήση σε πλάκες πάχους 3 εκ. πλάτους 40 εκ. και ελεύθερου μήκους 40-80 εκ.

Παρτέρι με ψηλό ή χαμηλό πράσινο

Στοιχείο νερού
- Φορητή ζαρντινιέρα

- Οδυσση τυφλών πλάτους 40 εκ.
- Κτιστά καθιστικά στοιχεία
- Κτίσματα πρώτου βαθμού προστασίας ( ΒΠ1)  
Κυρηγμένα μνημεία και διατηρητέα κτίσματα
- Κτίσματα κυρηγμένα και προς κύρηξη (ΒΠ2 - ΒΠ3)
- Λοιπά κτίσματα
- Ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Όριο Περιοχής Μελέτης

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)  
Ελασμοειδές αναφοράς GRS 80 (α = 6 378 137 μ, 1/f = 298.257222101)  
Προβολή : Εγκάρσια Μετατοριστική  
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24° 00' 00" με Κο = 0.999600  
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού : +500 000.00 μ  
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς : 0° 00' 00"



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 1866, ΕΒΛΕ - 1821  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΒΑΡΧΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΙΔΗΣ - ΜΙΚΡΗ ΕΒΛΕ - 1821

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΔΗΣ - ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ : 1/200  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
3.A.2

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

I. ΦΙΛΩΝ  
Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Γ. ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.  
Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

II. ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ  
Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Α. ΔΟΥΝΙΑΣ Ο.Ε.  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΗΣ  
Β. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ - Α. ΜΠΑΚΑ Ο.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΡΥΓΓΑΝΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ