

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	79.02	4.000,00	2,20	8.800,00
2	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	79.45	4.000,00	14,00	56.000,00
3	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.11.02	4.000,00	13,50	54.000,00
4	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψιφίδων.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.11.01	4.000,00	14,60	58.400,00
5	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	κυβικό μέτρο (m3)	35.02	500,00	110,00	55.000,00
6	Περιθώρια δώματος (λουκία).	τρέχον μέτρο (μμ)	73.47	2.500,00	9,00	22.500,00
7	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	79.03	4.000,00	2,00	8.000,00
8	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό.	τρέχον μέτρο (μμ) αρμού	79.36	800,00	16,80	13.440,00
9	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.	τρέχον μέτρο (μμ)	79.17	2.000,00	2,80	5.600,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ :						281.740,00
10	Καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης, βατής ή μη, ανεστραμμένης η συμβατικής	τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.	22.60 N	3.500,00	4,00	14.000,00
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	1.500,00	5,60	8.400,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :						22.400,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	1.000,00	13,50	13.500,00
13	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τελειωμένης επιφάνειας (m2)	71.22 ΣΧΕΤ2	500,00	20,00	10.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ :						23.500,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						327.640,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						58.975,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						386.615,20
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :						57.992,28
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						444.607,48

	<u>7.005,42</u>
ΣΥΝΟΛΟ:	451.612,90
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:	<u>108.387,10</u>
ΣΥΝΟΛΟ I:	560.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 560.000,00	

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 01/09/2016
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ηράκλειο 01/09/2016
Οι Συντάξαντες

Κανδηλάκη Λουκιάννα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.