

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου	22.45	10,00	16,80	168,00
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσως	22.04	5,00	15,70	78,50
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	50,00	5,60	280,00
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.21.01	50,00	4,50	225,00
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσως	22.10.01	5,00	28,00	140,00
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.	Τόννος (ton)	10.01.01	21,00	13,50	283,50
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	735,00	0,35	257,25
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ :</b>						<b>1.432,25</b>
8	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσως επί επιφανειών σκυροδέματος r	τετραγωνικό μέτρο	10.17	10,00	3,60	36,00
9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	τετραγωνικό μέτρο	10.19	10,00	53,60	536,00
10	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	τετραγωνικό μέτρο	10.20	10,00	14,40	144,00
11	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m)	49.10	65,00	7,30	474,50
12	ΕΕπιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τιμεντοασβεστοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.52	65,00	14,00	910,00
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.05	5,00	95,00	475,00

14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.03	100,00	1,01	101,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ :</b>						<b>2.676,50</b>
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.26.04	20,00	36,50	730,00
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.01	20,00	31,50	630,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ :</b>						<b>1.360,00</b>
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	40,00	10,10	404,00
18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.01	40,00	9,00	360,00
19	Ανθυγρα διαχωριστικά wc με ενδωματωμένες πόρτες	τετραγωνικό μέτρο (m2)	78.05.08 N	17,45	100,00	1.745,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ :</b>						<b>2.509,00</b>
20	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ W.C. ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	TEM	ΗΛΜ 110 (θ)	1,00	2.000,00	2.000,00
21	Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα με έπιπλο	τεμ	ΗΛΜ 14 (8160.2 & 8141.1.2)	1,00	780,00	780,00
22	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήμενου τύπου	TEM	ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8051(Θ)	3,00	220,00	660,00
23	Πλήρες σετ W.C για άτομα με ειδικές ανάγκες		ΗΛΜ 14 W.C. ΑΜΕΑ	1,00	880,00	880,00
24	Ουριτήριο όρθιο επίτοιχο	τεμ	ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8157.1	2,00	220,00	440,00
25	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TEM	ΗΛΜ 110 (κ)	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ :</b>						<b>6.760,00</b>
<b>ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:</b>						<b>14.737,75</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>						<b>17.390,54</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):</b>						<b>2.608,58</b>
<b>ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :</b>						<b>19.999,13</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>						<b>19.999,13</b>
<b>ΔΙΑΦ. &amp; ΦΠΑ 24%:</b>						<b>4.800,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι:</b>						<b>24.800,00</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>						<b>24.800,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ηράκλειο 28/06/2017**  
**Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ηράκλειο 28/06/2017**  
**Οι Συντάξαντες**

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Κανδηλάκη Λουκιάνα**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ**  
**Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**