

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.15	25.000,00	1,70	42.500,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.01	7.000,00	9,00	63.000,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	10.000,00	10,10	101.000,00
4	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.99	5.000,00	0,34	1.700,00
5	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.102	8.000,00	13,50	108.000,00
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.17.01	676,47	3,40	2.300,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ :						318.500,00
7	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.16	2.000,00	2,20	4.400,00
8	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Ξυλίνων επιφανειών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.17.02	1.000,00	2,80	2.800,00
9	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.18	1.000,00	1,70	1.700,00
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.54	1.000,00	6,70	6.700,00
11	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικοχρώμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.71.03	1.000,00	15,70	15.700,00
12	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.27.02	1.000,00	2,25	2.250,00

στίλβωση.						
13	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.25	1.000,00	6,60	6.600,00
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.55	1.000,00	6,70	6.700,00
15	Υπόστρωμα (αστάρι) τιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.30	2.000,00	2,25	4.500,00
16	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τιμεντόχρωμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.10	2.000,00	3,90	7.800,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ & ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ						59.150,00
						377.650,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						67.977,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						445.627,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						66.844,05
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:						512.471,05
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:						11.722,50
ΣΥΝΟΛΟ:						524.193,55
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						125.806,45
ΣΥΝΟΛΟ I:						650.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						650.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 21/06/2017
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ηράκλειο 21/06/2017
Οι Συντάξαντες

Κανδηλάκη Λουκιάννα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.