

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου

**ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ**

Προϋπολογισμός: **40.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **Εσοδα**

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΤΟΜΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΚΟΠΤΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **800,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **320,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διαλογή των χρησίμων-ακέρατων πλακοστρώσεων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **13,00**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών με πλάκες απο μάρμαρο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **75,00**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών με έγχρωμες πλακες απο τσιμέντο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **85,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη διαστάσεων 10x20x5 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **160,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεως απο γρανίτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **4,00**

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ηράκλειο 17/08/2017

**Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

Ηράκλειο 17/08/2017

Οι Συντάξαντες

Κοκκινάκη Καλλιόπη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.