

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΤΟΜΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΚΟΠΤΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	m	Δ-01 σχετ	800,00	1,50	1.200,00
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% .	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.02	320,00	11,20	3.584,00
3	Διαλογή των χρησίμων-ακέραιων πλακοστρώσεων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	m3	22.03 σχετ	13,00	5,60	72,80
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :</b>						<b>4.856,80</b>
4	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών με πλάκες απο μάρμαρο	τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)	B-81 ΣΧΕΤ1	75,00	90,00	6.750,00
5	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών με έγχρωμες πλακες απο τσιμέντο	τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακόστρωσης (m2)	B-81 ΣΧΕΤ	85,00	18,00	1.530,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη διαστάσεων 10x20x5 cm	m2	78.96 ΣΧΕΤ	160,00	65,00	10.400,00
7	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεως απο γρανίτη	τρέχον μέτρο (μμ)	74.90.04 σχετ1	6,00	22,00	132,00
8	ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό	τρέχον μέτρο (μμ)	74.90.04 σχετ	4,00	20,00	80,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ :</b>						<b>18.892,00</b>
<b>ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18%:</b>						<b>23.748,80</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>						<b>4.274,78</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):</b>						<b>28.023,58</b>
<b>ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :</b>						<b>4.203,54</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :</b>						<b>32.227,12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>						<b>30,94</b>
<b>ΔΙΑΦ. &amp; ΦΠΑ 24%:</b>						<b>32.258,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι:</b>						<b>7.741,93</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>						<b>40.000,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ηράκλειο 17/08/2017**  
**Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ηράκλειο 17/08/2017**  
**Οι Συντάξαντες**

**Κοκκινάκη Καλλιόπη**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ**  
**Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**