

02/07/2018

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩ
ΑΣΙΤΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.05	41,00	95,00	3.895,00
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα	38.01	90,00	13,50	1.215,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.02	2.700,00	1,07	2.889,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 7.999,00 €						
4	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων .Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.	22.65.02	200,00	0,35	70,00
5	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.52	240,00	2,60	624,00
6	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	72.65	120,00	45,00	5.400,00
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας	22.23	20,00	5,60	112,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	22.20.01	10,00	7,90	79,00

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ: 6.285,00 €

9	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	χιλιόγραμμο (kg)	79.08	375,00	5,60	2.100,00
10	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	κυβικό μέτρο (m3)	35.02	15,00	110,00	1.650,00
11	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο.	τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας	79.09	150,00	7,90	1.185,00
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.36.02	10,00	15,70	157,00
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.03	60,00	36,00	2.160,00
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.01	20,00	31,50	630,00
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.26.04	30,00	36,50	1.095,00
16	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	τετραγωνικό μέτρο	10.19	20,00	53,60	1.072,00
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	300,00	10,10	3.030,00

18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.01	470,00	9,00	4.230,00
19	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".	τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων	77.67.03	100,00	3,40	340,00
20	Δίκτυο περίφραξης-πλαγιοκάλυψης γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5.	τετραγωνικό μετρο	N7335.1	60,00	3,00	180,00
21	Συμπλήρωση υφιστάμενου χλοοτάπητα με κόκκους καλτσούκ διαβάθμισης 0,50 έως 2,5 mm	τόνος (tn)	73.98 σχετ 1	7,00	500,00	3.500,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: 21.329,00						
22	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους. Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".	τρέχον μέτρο (μμ)	64.10.03	50,00	16,80	840,00
23	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	65.02.01.01	17,00	165,00	2.805,00
24	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	65.17.06	5,00	135,00	675,00
25	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm).	τετραγωνικό μέτρο (m2)	76.22.01	5,00	39,00	195,00
26	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. Ανοιγόμενα αλουμινίου.	m2 επιφάνειας	65.50.01	5,00	135,00	675,00
27	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης	56.25	17,60	155,00	2.728,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ : 7.918,00						
28	Πλαστικά καθίσματα κερκίδων με πλάτη.	Τεμάχιο	B-50 σχετ.	200,00	13,00	2.600,00
29	Υδραυλική εγκατάσταση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ασιτών	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΗΛΜ 1.01 σχετ.	1,00	7.000,00	7.000,00
30	Ηλεκτρική εγκατάσταση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ασιτών	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΗΛΜ 1.02 σχετ.	1,00	7.000,00	7.000,00

31	Προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού Πλυντηρίου Ρούχων και επαγγελματικού Στεγνωτηρίου ρούχων εγκατάστασης Αποδυτηρίων Γηπέδου Αστών	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΗΛΜ 1.03 σχετ.	1,00	6.000,00	6.000,00
----	---	---------	----------------	------	----------	-----------------

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 22.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 66.131,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:11.903,58
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:78.034,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): 11.705,19
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:89.739,77
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:179,59
ΣΥΝΟΛΟ:89.919,36
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 21.580,65
ΣΥΝΟΛΟ Ι:111.500,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	111.500,00
---------------------------------	-------------------

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 2/07/2018
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ηράκλειο 2/07/2018
Οι Συντάξαντες

Σπυριδάκης Γιάννης

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ