



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία παιδικής χαράς
στο παλαιό δημοτικό σχολείο
Πενταμοδίου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑ 30-7322.502
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.600,00 (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Προϋπολογισμός Μελέτης									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθμός Τιμολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ	Α.Τ.	Κ. Α.	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τ. Μ. (ευρώ)	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	NET ΟΙΚ 20.02	1	ΟΙΚ-2112	m ³	110	9,10*	1001	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α20.05.01	2	ΟΙΚ-2124	m ³	12,05	10,80*	130,14	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ 20.30	3	ΟΙΚ-2171	m ³	250	0,9	225	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1356,14	1356,14
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ- Α 32.01.05	4	ΟΙΚ-3215	m ³	17,50	95	1662,5	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NET ΟΙΚ- Α 38.02	5	ΟΙΚ 3811	m ²	145	22,50	3262,5	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	NET ΟΙΚ- Α 38.20.02	6	ΟΙΚ-3873	kg	658,00	1,07	704,06	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								5629,06	5629,06
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
7	Επίστρωση σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου	NET ΟΙΚ - 79.81.03	7	ΣΧ. ΟΙΚ-2162	m ²	75	45	3375	
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ - Γ 2.1	8	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	26	17,80*	462,8	
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση βότσαλου ποταμού κοκκομετρίας 2-8mm	NET ΟΙΚ 20.20	9	ΣΧ.ΟΙΚ-2162	m ³	36	100,00*	3600	
10	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	NET ΟΙΚ 71.01.01	10	ΟΙΚ 7101	m ²	55	16,80	924	
11	Επένδυση τοίχου με πέτρα δύο ορατών όψεων	NET ΟΙΚ 42.05.03	11	ΣΧ. ΟΙΚ 4207	m ²	52,8	140,00	7392	
12	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	NET ΟΙΚ 77.10	12	ΟΙΚ 7725	m ²	45	3,90	175,5	

13	Γεώφασμα βάρους 285 gr/m ²	NET ΟΙΚ - 79.15.04	13	ΟΙΚ-7914	m ²	186	3,90	725,4	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								16654,7	16654,7
A. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									23639,9
B ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
14	Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	NET ΠΡΣ Β 11.1	14	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	300,00	300	
15	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (νήπια)	NET ΠΡΣ Β12.11	15	ΟΙΚ 5104 (ΣΧ.)	τεμ	1	1.150,00	1150	
16	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (παιδιά)	NET ΠΡΣ Β12.11	16	ΟΙΚ 5104 (ΣΧ.)	τεμ	1	1.050,00	1050	
17	Μονάδα με εξέδρα σκάλα και τσουρλήθρα	NET ΟΙΚ 54.80.01	17	ΟΙΚ 5104 (ΣΧ.)	τεμ	1	3.150,00	3150	
18	Πληροφοριακή πινακίδα	NET ΟΙΚ - 56.09	18	ΟΙΚ 5608.1 (ΣΧ.)	m ²	1	320	320	
19	Ξύλινη περίφραξη από ξυλεία πέυκης	NET ΠΡ Β2	19	ΟΙΚ 5104 (ΣΧ.)	μ.	35,5	70	2485	
20	Ξύλινη πόρτα από ξυλεία πέυκης	NET ΟΙΚ 64.01.02	20	ΟΙΚ 6401 (ΣΧ.)	τεμ	1	700	700	
21	Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	NET ΠΡΣ Β10.6	21	ΟΙΚ 5104	τεμ	3	490	1470	
22	Κατασκευή-υδροδοτηση βρύσης	NET ΟΙΚ 32.25	22	ΟΙΚ 32.25 (ΣΧ.)	τεμ	1	450	450	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ								11075	11075
Σύνολο									34.714,90

Εργασίες Προϋπολογισμού	34.714,90
Γ.Ε & Ο.Ε (18 %)	6.248,68
Σύνολο :	40.963,58
Απρόβλεπτα (15 %)	6.144,54
Σύνολο :	47.108,12
Αναθεώρηση:	149,95
Σύνολο :	47.258,06
ΦΠΑ 24%	11.341,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	58.600,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-03-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

