

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ σύμφωνα με την Πράξη: «*Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017*», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου Κρήτης (ΑΔΑ ΩΑΞΡ465ΧΘ7-ΚΔΨ) προτείνει και αιτείται προς έγκριση την: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ**, ποσού **24.601,60€** σε βάρος του: **ΚΑ 60-7131.005** με τίτλο: «**Αγορά πάγιου εξοπλισμού για αναβάθμιση κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017**» του προϋπολογισμού έτους **2020**.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 3,5MM-cpn 39293200-4	M2	1.080,00	17,00	18.360,00
2	Κόλλες cpn 24910000-6	kg	360,00	3,00	1.080,00
3	Ταινία Συγκόλλησης cpn 24911200-5	μέτρα	400,00	1,00	400,00
			σύνολο		19.840,00
			φπα 24%		4.761,60
			γεν.σύνολο		24.601,60

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την αναγκαιότητα της **Προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ**
- 6) Την 943/19 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

**Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :**

**1.ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 3,5MM**

Συνθετικός χλοοτάπητας Ευρωπαϊκής προέλευσης με συνδυασμό ινών, δύο αποχρώσεις πράσινου (ανοικτό και σκούρο) ενώ είναι δυνατό να έχει δύο αποχρώσεις καφέ(ανοικτό και σκούρο).

- Μονόκλωνες ίνες από 100% πολυαιθυλένιο.
- Υδατοπερατότητα: 360lt ανά ώρα (EN12616),
- Ύψος πέλματος τουλάχιστον 35mm (+/- 2 mm) ,
- Βάρος τάπητα 3kg ανά τετραγωνικό μέτρο (+/- 5 %).
- Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο 18.000 +/-5% και ίνες ανά τετραγωνικό μέτρο 570.000 +/-5%
- Αντοχή ινών 12.000 dtex +/-5%-Απαλλαγμένο από μέταλλα και τοξικά.-
- Να πληροί τις απαιτήσεις Light Fastness >7, στην κλίμακα 1-8 και Colour Fastness >4 στην κλίμακα 1-5.
- Βάση τάπητα από 100% πολυπροπυλένιο, με σταθεροποιητή θερμότητας (UV Stabilised),
- Βάρος τάπητα 200gr/μ2 +/-10%
- Εγγύηση τουλάχιστον 6 έτη.

**Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του συνόλου του τάπητα και να παραδοθεί σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.**

Ο χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί ως εξής:

- 80μ2 στο Ι ΚΕΠΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ
- 200μ2 στο ΙΒ ΚΕΠΑ- ΟΔΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΝΗ
- 400μ2 στο ΙΗ ΚΕΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- 400μ2 στο ΚΕΠΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΟΔΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36

**2.Κόλλες:** Κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών ειδική για τη συγκόλληση ρολών συνθετικού χλοοτάπητα

**3.Πολυεστερική Ταινία** συγκόλλησης συνθετικού χλοοτάπητα πλάτους 0,30μ

Παράδοση όλης της προμήθειας εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό **ISO 14000:2015** και **ISO 9001:2015** καθώς και δείγμα από τον χλοοτάπητα τουλάχιστον 20\*20εκ

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δελατόλας Νικόλαος	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Υπογραφή			
Ημερομηνία			