



α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	ΕΓΚ/ΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	Τόνοι	100,00	13,50	1.350,00 €
2	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	Τόνοι	1108	1,65	1.828,20 €
3	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	4270	0,35	1.494,50 €
4	10.07.02	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	1100	0,45	495,00 €
5	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με μεταφορά	ΟΙΚ-2122	Κυβικά Μέτρα	20	26,13	522,60 €
6	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	Κυβικά Μέτρα	50	4,50	225,00 €
7	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	Κυβικά Μέτρα	150	0,90	135,00 €
8	20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	Κυβικά Μέτρα	100,00	5,00	500,00 €
9	20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	180	5,60	1.008,00 €
10	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή με μεταφορά	ΟΙΚ-2204	Κυβικά Μέτρα	200,00	28,38	5.676,00 €
11	22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	Κυβικά Μέτρα	51	15,70	800,70 €
12	22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με μεταφορά	ΟΙΚ-2226	Κυβικά Μέτρα	80	33,88	2.710,40 €
13	22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με μεταφορά	ΟΙΚ-2226	Κυβικά Μέτρα	210,00	61,88	12.994,80 €
14	22.15.03	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ-2226	m*cm (dm2)	120,00	17,00	2.040,00 €
15	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	Τετραγωνικά Μέτρα	90	6,70	603,00 €
16	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων.Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	Τετραγωνικά Μέτρα	60	9,00	540,00 €
17	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	Τετραγωνικά Μέτρα	100,00	5,60	560,00 €
18	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	Κυβικά Μέτρα	15,00	56,00	840,00 €
19	22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	Τετραγωνικά Μέτρα	20,00	2,60	52,00 €
20	22.55	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΟΙΚ-6102	Κιλά	1000	0,45	450,00 €
21	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	Κιλά	400,00	0,35	140,00 €
22	22.65.01	Αποξήλωση Για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	Κυβικά Μέτρα	10	56,00	560,00 €
23	22.65.02	Αποξήλωση Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	Κιλά	1400	0,35	490,00 €
24	23.02	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	ΟΙΚ-2302	Τετραγωνικά Μέτρα	300	5,60	1.680,00 €
25	23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	Τετραγωνικά Μέτρα	100	5,60	560,00 €
26	23.06	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	Τετραγωνικά Μέτρα	50	9,00	450,00 €
27	46.10.04	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4664.1	Τετραγωνικά Μέτρα	20	33,50	670,00 €
28	47.03.01	Τοιχοδομές με κισροπλίνθους 19x19x39 cm, Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4711	Τετραγωνικά Μέτρα	20	22,50	450,00 €

29	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3213	Μέτρα	5,00	19,70	98,50 €
30	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	Τετραγωνικά Μέτρα	40	13,50	540,00 €

Συνολο εργασιών	40.463,70
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	7.283,47
Συνολο εργασιών και ΓΕ&ΟΕ 18%	47.747,17
Απρόβλεπτα 15%	7.162,08
Πρόβλεψη αναθεώρησης	986,23
Απολογιστικές Εργασίες Σ.Ε.Δ.Α.	3.000,00
ΓΕ&ΟΕ 18% απολογιστικών εργασιών	540,00
Σύνολο προ ΦΠΑ	59.435,48
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	14.264,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	<u>73.700,00</u>

Εγκρίθηκε
 Ηράκλειο 2-7-2020

Με την υπ' αρ.496/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Οικοδομικών
 Αδειών και Ελέγχου

Ο Διευθυντής Πολεοδομίας Δήμου

Στ. Σπινθάκης
 Τοπ. Μηχ. με Α'β

Μαίρη Φραγιουδάκη
 ΠολιτικόςΜηχανικός με Α'β

Γεώργιος Φουρναράκης
 ΑρχιτέκτοναςΜηχανικός με Α'β