

**Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την: **Προμήθεια: ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** ποσού **16.747,44 €** σε βάρος του: **ΚΑ 15-6662.001** με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής (αύλιοι χώροι, περιφράξεις, κλπ)» του προϋπολογισμού έτους **2021**.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 44111000-1	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ€
1	ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ 10ΑΡΙ (ΕΚ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	800	1.600,00 €
2	ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ (25 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	280	1.820,00 €
3	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ (ΣΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ) (50 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	280	616,00 €
4	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 40Kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	280	1.400,00 €
5	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	70	1.330,00 €
6	ΡΗΤΙΝΗ 20kg-ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	100	4.000,00 €
7	ΣΙΔΕΡΑ Φ8 STALL -6 ΜΕΤΡΩΝ ή ισοδύναμο	ΤΕΜΑΧΙΟ	120	300,00 €
8	Α3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ 35Kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	150,00 €
9	ΤΣΑΙΛΙ -ΧΑΛΙΚΙ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	60	1.170,00 €
10	ΜΠΛΟΚΟ 19*19*39 ΕΚ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1600	1.120,00 €
			3610	13.506,00 €
				3.241,44 €
				16.747,44 €

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την αναγκαιότητα της **Προμήθειας : Προμήθεια: ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
- 6) Την 62/21 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ 10ΑΡΙ (ΕΚ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΟ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΔΟΜΗ. ΣΥΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ EN 771-4
2	ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ (25 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	Συγκολλητικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο, για τοιχοποιία με κυψελωτά τούβλα
3	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ (ΣΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ) (50 ΚΙΛΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	
4	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 40Kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N
5	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟΥ
6	ΡΗΤΙΝΗ 20kg-ΔΟΧΕΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	Βελτιωτική ρητίνη - Ενισχυτικό πρόσφυσης. Προστιθέμενο στα δομικά κονιάματα και στα επιχρίσματα αυξάνει την πρόσφυση, προσδίδει στεγανότητα, ευκαμψία και βελτιώνει γενικά την ποιότητά τους.
7	ΣΙΔΕΡΑ Φ8 STALL -6 ΜΕΤΡΩΝ ή ισοδύναμο	ΤΕΜΑΧΙΟ	
8	Α3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ 35Kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
9	ΤΣΑΙΛΙ -ΧΑΛΙΚΙ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΣΑΙΛΙ -ΧΑΛΙΚΙ ΣΕ BIG BAG 1/2 ΚΥΒΙΚΟ
10	ΜΠΛΟΚΟ 19*19*39 ΕΚ	ΤΕΜΑΧΙΟ	Οι κισσηρόλιθοι (μπλόκα) παρασκευάζονται από υλικά υψηλών προδιαγραφών κίσσηρη (ελαφρόπετρα) και τσιμέντο σε σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το γεωμετρικό σχεδιασμό και τα κενά αέρος προσδίδουν άριστες ιδιότητες στους κισσηρόλιθους.

Η υπηρεσία θα παραγγέλνει στον ανάδοχο του έργου τα προϊόντα **τιμηματικά** και η παράδοση να γίνει σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία εντός 4 ημερών στον τόπο που θα του ζητηθεί. Τα έξοδα αποστολής-παράδοσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δελατόλας Νικόλαος	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Υπογραφή			
Ημερομηνία			