



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ"  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 ΕΥΡΩ  
ΚΑ: 30-7336.065  
CPV: 45233220-7 & 45233223-8

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
<b>1<sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ/NET ΟΔΟ 0.3)</b>							
A.T.: 1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	m <sup>2</sup>	Δ-2.3	ΟΔΟ-1132	-	1,85	
A.T.: 2	Ασφαλτική προεπάλειψη	m <sup>2</sup>	Δ-3	ΟΔΟ-4110	-	1,20	
A.T.: 3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m <sup>2</sup>	Δ-4	ΟΔΟ-4120	-	0,45	
A.T.: 4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	Δ-6	ΟΔΟ-4421.B	-	93,87	
A.T.: 5	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m <sup>2</sup>	Δ-9.1	ΟΔΟ-4521B	-	10,10	
A.T.: 6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	Δ-1	ΟΙΚ-2269A	-	1,00	
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1<sup>ης</sup> ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>199.080,00</b>
<b>2<sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ Ε/NET ΟΔΟ 0.3)</b>							
A.T.: 7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m <sup>2</sup>	E-17.1	ΟΙΚ-7788	-	3,80	
A.T.: 8	Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ανακλαστική βαφή	m <sup>2</sup>	E-17.1 Σχετ.1	ΟΙΚ-7788	-	4,00	



# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A.T.: 9	Διαγράμμιση οδοστρώματος διαβάσεων πεζών με ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών υψηλής αντοχής	m <sup>2</sup>	E-17.2.2	OIK-7788	-	19,70	
A.T.: 10	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος 10x10cm, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες,	Τεμ.	E-15.4 Σχετ.	OIK-6532	-	6,90	
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2<sup>ης</sup> ΟΜΑΔΑΣ</b>							<b>394.699,00</b>

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών

Πελαγία Χαιρέτη  
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ  
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πελαγία Χαιρέτη  
Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 1 <sup>ου</sup> & 2 <sup>ου</sup> ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	593.779,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΕΕ) 18% :	106.880,20
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>700.659,20</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	105.098,90
<b>ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:</b>	<b>805.758,10</b>
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	693,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>806.451,60</b>
ΦΠΑ 24%:	193.548,40
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1.000.000,00</b>

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων και Μελετών

Γιώργος Φουρναράκης  
Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόμος,  
MSc ΠΕ με Α΄ Βαθμό